

ДОГОВОР
№ 2305/09/19

г. Пермь

«23» сентября 2019 г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Култаевская средняя школа», именуемое в дальнейшем «**Заказчик**», в лице **директора Цвикилевич Наталии Геннадьевны,** действующего на основании Устава, с одной стороны и

Общество с ограниченной ответственностью «АВАКС», именуемое в дальнейшем «**Исполнитель**», имеющее лицензию на оказание услуг в области пожарной безопасности (№ 8-Б/02099) в лице **директора Смолина Валерия Борисовича,** действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. «Заказчик» поручает, а «Подрядчик» принимает на себя обязательство на выполнение работ по монтажу аварийного освещения в здании МАОУ "Култаевская средняя школа" по адресу: Пермский край, Пермский район, с. Култаево, ул. Школьная, д.6

1.2. Работа выполняется в сроки, оговоренные разделом 3 настоящего Договора.

2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1. Стоимость работ по настоящему Договору определяется договорной ценой, которая на момент подписания Договора составляет **265600 (двести шестьдесят пять тысяч шестьсот) руб. 00 коп., без НДС,** на основании локально сметного расчета №1 (приложение).

2.2. После подписания Договора «Заказчик» в течение 5 рабочих дней перечисляет «Подрядчику» предоплату в размере **30 % (79680,00 руб.)** от суммы Договора.

2.3. Окончательный расчет за выполненные работы по объекту производится «Заказчиком» не позднее 5 банковских дней после полного завершения работ, включая устранение выявленных дефектов, после подписания им акта приемки формы КС-2 и справки КС-3, по выставленному «Подрядчиком» счету.

2.4. Оплата производится путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика»

3. Сроки выполнения работ

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:
Начало работ: в течение 2-х рабочих дней с момента перечисления предоплаты.
Окончание работ: в течение 20 рабочих дней с момента начала работ.

4. Порядок сдачи и приемки работ

4.1. Приемка результата работ осуществляется после выполнения «Подрядчиком» обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

4.2. Приемка результата работ производится «Заказчиком» в течение 3 (трех) рабочих дней со дня выполнения работ и оформляется актом. В случае мотивированного отказа «Заказчика» в приемке выполненных работ, сторонами составляется 2-х сторонний акт с перечнем необходимых доработок с указанием сроков их выполнения.

5. Права и обязанности сторон

5.1. Заказчик имеет право:

5.1.1. Отказаться от дальнейшего исполнения настоящего договора, письменно уведомив об этом Исполнителя, в случаях, когда Подрядчик нарушил срок начала или окончания работ более чем на 10 (Десять) дней.

5.2. Подрядчик имеет право:

5.2.1. По своему усмотрению привлекать любые лицензированные (аккредитованные) и иные организации, имеющие разрешительную документацию на право проведения работ по настоящему Договору, субподрядчиков, научных консультантов, неся солидарную с ними ответственность за их деятельность.

5.3 «Подрядчик» обязан:

5.3.1. Выполнить порученную ему работу качественно и в сроки, оговоренные в разделе 3 Договора.

5.3.2. Поставить на объект, оговоренный в п. 1.1. Договора, необходимые технику, рабочую силу, оборудование.

5.3.3. Передать результаты работы «Заказчику», гарантийный срок составляет не менее двенадцати месяцев со дня подписания акта сдачи-приемки работ при условии обеспечения «Заказчиком» нормальной эксплуатации объекта. Под нормальной эксплуатацией объекта понимается использование установленного «Подрядчиком» оборудования в соответствии с документацией, переданной «Заказчику» после завершения работ при их сдаче-приемке. В случае обнаружения недостатков в выполненных работах в течение гарантийного срока «Подрядчик» устраняет их за свой счет.

5.3.4. Нести ответственность за соблюдение работниками правил охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды при проведении порученных работ.

5.3.5. Нести ответственность за сохранность материалов и оборудования в период выполнения работ.

5.3.6. Предоставить «Заказчику» паспорта и сертификаты на примененные материалы. Инструкции по эксплуатации установленного оборудования, выданные заводом-изготовителем. Передача перечисленной документации «Заказчику» производится в момент сдачи – приемки работ.

5.3.7. Предоставить «Заказчику» документацию по окончанию работ.

5.4. «Заказчик» обязуется:

5.4.1. Оплатить «Подрядчику» работы в размере и в сроки установленные настоящим Договором.

5.4.2. Своевременно принять выполненные работы согласно п. 4.2 настоящего Договора.

5.4.3. Обеспечить «Подрядчику» беспрепятственный доступ к месту проведения работ после окончания отделочных работ в здании и помещении для хранения материалов и оборудования на период действия Договора.

5.4.4. В случае задержки предоставления доступа к месту проведения работ согласно п. 5.2.3., сроки исполнения обязательств по Договору «Подрядчиком», сдвигаются на число дней этой задержки.

6. Ответственность сторон

6.1. «Заказчик» и «Подрядчик» освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору в форс-мажорных обстоятельствах.

6.2. За нарушение «Подрядчиком» конечного срока выполнения работ, установленного настоящим Договором, уплачиваются пени в размере 1/300 ставки рефинансирования, установленной Банком России на день исполнения обязательств, от суммы стоимости работ по настоящему Договору за каждый день просрочки.

6.3. За неисполнение или не надлежащее исполнение «Заказчиком» обязательств по оплате услуг «Подрядчика», «Заказчик» уплачивается пени в размере 1/300 ставки рефинансирования, установленной Банком России на день исполнения обязательств, от неоплаченной суммы за каждый день просрочки.

6.4. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории России.

7. Прочие условия

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами.

7.2. Изменения и дополнения в Договор вносятся в письменной форме и являются неотъемлемой частью Договора.

7.4. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности решаться путем переговоров между сторонами.

7.5. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их рассмотрение в арбитражный суд Пермского края.

7.6. Уступка прав требований по настоящему Договору допускается только с согласия обязанной по данным правам стороны.

7.7. При выполнении работ «Подрядчик» использует новое оборудование, имеющее необходимые сертификаты соответствия.

7.8. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах по одному каждой стороне.

8. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон:

Заказчик:

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
«Култаевская средняя школа»
614520, Пермский край, Пермский район,
с. Култаево, ул. Школьная, д.6
ИНН 5948014606, КПП 594801001
Банковские реквизиты: ФЭУ Пермского
муниципального района (МАОУ
«Култаевская средняя школа» л/с
3177400082)
БИК 045773001,
р/с 40701810300003000001
в Отделении
Пермь г. Перми
ОКПО 12064413
kultaevskaya.sch@ruopr.ru



_____/ Н.Г. Цвिकилевич/

« _____ » 2019 г

Подрядчик:

ООО «АВАКС»
Юридический адрес: 614555, г. Пермь, ул.
Промышленная, 133а.
Адрес местонахождения: 614036, г. Пермь,
ул. Беляева, 29а
тел. 205-59-26
р/с 40702810549490175980 Волго-
Вятский банк ПАО Сбербанк
к/с 30101810900000000603
ИНН 5905255276
КПП 590501001
БИК 042202603, ОКПО 83273698.
avaks@inbox.ru



_____/ В.Б. Смолин /

« _____ » 2019 г

Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:



МАОУ "Кулгаевская средняя школа"
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на монтаж аварийного освещения Пермский край, Пермский район, с. Кулгаево, ул. Школьная, 6.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость _____ 265,600 тыс. руб.
монтажных работ _____ 217,465 тыс. руб.
прочих _____ 48,123 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 82,199 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 461 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. Всего	Т/з осн. раб. на ед.	Общая масса оборудования, т			
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Обору-дование				Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех
1	ФЕР-м10-08-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Приборы ПС на: 4 луча	1 шт.	1	39,97	34,16	0,57	39,97	34,16	0,57	3,3	3,3				
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Монтажные работы																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	ФЕРМ08-03-593-07 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, двухламповый	100 шт.	0,57	1561,89	774,55	271,51	14,58		890,28	441,49	154,76	8,31	78,08	44,51	
3	ФЕРМ10-02-016-06 ИЗ-Пр. Минрегио н от 25.07.11 №360	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания	1 шт.	2	199,93	112,01	39,6	4,43		399,86	224,02	79,2	8,86	10,1	20,2	0,002
4	ФЕРМ10-01-039-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки	1 шт.	4	17,4	17,06				69,6	68,24			2	8	
5	ФЕРМ08-01-121-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-1, СК-1	1 шт.	4	40,47	19,82				161,88	79,28			2,06	8,24	
6	ФЕРМ08-02-390-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	1	237,65	154,92	31,2	0,14		237,65	154,92	31,2	0,14	16,29	16,29	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17									
7	ФЕРм08-02-399-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2	100 м		41,55	26,51	2,22	0,14																	
8	ФЕРм08-03-593-09 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Светильник: местного освещения	100 шт.		1111	676,94	22,18	1,35						68,24											
9	ФЕРм10-08-005-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: бетонным и металлическим	100 м	4,6	1255,04	327,08	19,5			5773,18	1504,57	89,7		34	156,4										
10	ФЕРм08-03-526-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	2	36,08	14,84	1,13			72,16	29,68	2,26		1,56	3,12										
11	ФЕРм10-06-068-16 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор)	1 сетевой элемент	3	301,72	295,8				905,16	887,4			20	60										
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.										8549,74	3423,76	357,69	17,31												
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Коэффициент перевода цен на 4 квартал 2017 г. ОЗП=16,15; ЭМ=7,44; ЗПМ=16,15; МАТ=4,27 (Поз. 1, 3-4, 9, 11, 2, 5-8, 10))										78315,55	55293,73	2661,22	279,56												
Накладные расходы																									
Сметная прибыль										36904,1															
										24422,68															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого по разделу 1 Монтажные работы																
Монтаж оборудования																
Электромонтажные работы на других объектах																
Итого																
В том числе:																
Материалы																
Машины и механизмы																
ФОТ																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по разделу 1 Монтажные работы																
139642,33																
110704,58																
28937,75																
139642,33																
20360,6																
2661,22																
55573,29																
36904,1																
24422,68																
139642,33																
320,06																
247,9																
72,16																
320,06																

Раздел 2. Пусконаладочные работы


12	ФЕРп01-10-002-01	1	участок	6	274,78	274,78	274,78	1648,68	1648,68	23,49	140,94
Схема образования участка сигнализации (центральной, технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.)											
<i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>											
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.											
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Коэффициент перевода цен на 4 квартал 2017 г. ОЗП=16,15; МАТ=4,27 (Поз. 12))											
ЗПМ=16,15; МАТ=4,27 (Поз. 12))											
Накладные расходы											
Сметная прибыль											
1648,68											
26626,18											
13828,31											
7668,34											
48122,83											
140,94											

Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы**Раздел 3. Материалы не учтенные в ценнике**

13	Прайс-лист	БЛОК ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ С2000-4	ШТ	1	2698	2698	2698
14	Прайс-лист	Светильники аварийного освещения ЛУЧ-24 С 34	ШТ	57	569	569	32433
15	Прайс-лист	Источник вторичного электропитания резервированный БИРП 24V4	ШТ	2	6200	6200	12400
16	Прайс-лист	Блок реле С2000 СП1 ИСП 1	ШТ.	2	1886	1886	3772
17	Прайс-лист	Аккумулятор 7 а/ч	ШТ	4	650	650	2600
18	Прайс-лист	Короб 40*16	М	100	30	3000	3000
19	Прайс-лист	Кабель КСПЭ нг (А)FRLS 1X2X1	М	460	42	19320	19320

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
20	Прайс-лист	Блок реле УК ВК 04	шт.	2	685					1370						
21	Прайс-лист	Щиток электрический в комплекте с автоматом 6А	шт.	2	114,98					229,96						
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																
Итого по разделу 3 Материалы не учтенные в ценнике																
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.																
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Коэффициент перевода цен на 4 квартал 2017 г. ОЗП=16,15; ЭМ=7,44; ЗПМ=16,15; МАТ=4,27 (Поз. 1, 3-4, 9, 11, 2, 5-8, 10, 12))																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
ВСЕГО по смете																
Итого Монтажные работы																
Итого Прочие затраты																
Итого																
В том числе:																
Материалы																
Машины и механизмы																
ФОТ																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
ВСЕГО по смете																
										88021,38	5072,44	357,69	17,31		461	
										182764,69	81919,91	2661,22	279,56		461	
										50732,41						
										32091,02						
										265600					461	
										217465,29					320,06	
										48122,83					140,94	
										265600					461	
										98183,56						
										2661,22						
										82199,47						
										50732,41						
										32091,02						
										265600					461	

Подрядчик: ООО "Авакс"
 (должность, подпись, расшифровка)

 М.П.