

Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

Индивидуальный предприниматель
 Беляев А.Н.
 " " " " 2019 г.



УТВЕРЖДАЮ:

Директор МАОУ "Култаевская средняя школа"
 Цвिकилевич Н.Г.
 " " " " 2019 г.



Текущий ремонт школы с. Култаево
 (наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01
 (локальная смета)

на текущий ремонт учебных кабинетов: математики, физики, химии
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость _____ 2770132,88 руб.
 строительных работ _____ 2079223 руб.
 монтажных работ _____ 272566 руб.
 Средства на оплату труда _____ 430608 руб.
 Сметная трудоемкость _____ 2700,5 чел. час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв 2017г, переведена в ур. цен - июль 2019г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Кабинет математики																
Потолки																
1	ФЕР15-01-047-15 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля 1 287,83 = 5 623,23 - 103 x 51,80 (МДС 35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве СЭП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЭПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (8382 руб.): 76%=105%*(0,9*0,85) * 0,94 от ФОТ СП (3750 руб.): 34%=55%*(0,85*0,8) * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,4832	22890,35	19294,18	3596,16	1380,32	11061	9323	1738	667	117,829	56,94	6,675	3,23

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	ФССЦ-01.6.04.02-0014 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Панели потолочные с комплектующими: ARMSTRONG OASIS (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	м2	49,77	278,21				13846							
3	ФССЦ-01.6.04.02-0004 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Панели потолочные декоративные, тип ARMSTRONG: OASIS (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	м2	-12,24 -(0,6*0,6*12+7,92)	208,48				-2552							
4	Прайс	Плитка ПВХ оклеенная пленкой (вырезан рисунок) МАТ=1251,56/0,595/0,595/1,18/1,0232 (ТЗР ПЗ=1,061 (ОЗП=1,061; ЭМ=1,061 к расх.; ЗПМ=1,061; МАТ=1,061 к расх.; ТЗ=1,061; ТЗМ=1,061); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	м2	7,92	3106,64 1251,56/0,595/0,595/1,18/1,0232				24605							
5	ФЕР15-06-004-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска плиток подвесного потолка в синий цвет за 2 раза (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (234 руб.): 76%=105%*(0,9*0,85) * 0,94 от ФОТ СП (105 руб.): 34%=55%*(0,85*0,8) * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,0864	3230,12	3230,12			279	279			19,274	1,67		
6	ФССЦ-14.3.02.01-0005 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Краска LUJA, ТИККУРИЛА (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	л	2,8	326,78				915							
Полы																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	ФЕРр57-2-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (536 руб.): 64%=80%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП (410 руб.): 49%=68%*0.8 * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,48	1583,56	1547,59	35,97	30,66	760	743	17	15	11,39	5,47	0,13	0,06
8	ФЕРр57-3-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка плитусов: деревянных и из пластмассовых материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (97 руб.): 64%=80%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП (74 руб.): 49%=68%*0.8 * 0,9 от ФОТ	100 м	0,27	512,32	512,32			138	138			3,77	1,02		
9	ФЕРр57-2-6 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка покрытий полов: из фанеры в два слоя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (1129 руб.): 64%=80%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП (864 руб.): 49%=68%*0.8 * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,48 48/100	3338,69	3252,84	85,85	72,99	1603	1562	41	35	23,94	11,49	0,31	0,15
10	ФЕРр57-1-3 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (803 руб.): 64%=80%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП (615 руб.): 49%=68%*0.8 * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,48 48/100	2369,64	2369,64			1137	1137			17,44	8,37		
11	ФЕРр57-1-2 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (353 руб.): 64%=80%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП (270 руб.): 49%=68%*0.8 * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,48 48/100	1042,24	1042,24			500	500			7,67	3,68		
12	ФЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо 30,74 = 1 522,80 - 122,4 x 12,19 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (276 руб.): 88%=123%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП (144 руб.): 46%=75%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,48 48/100	604,08	589,57	14,51	5,01	290	283	7	2	3,9675	1,9	0,025	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
13	ФССЦ-12.1.01.03-0036 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	м2	58,75	24,61				1446							
14	ФЕР11-01-008-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: керамзитовой (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (2277 руб.): 88%=123%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП (1190 руб.): 46%=75%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	м3	4,8	707,49	376,02	331,47	112,14	3396	1805	1591	538	2,53	12,14	0,5625	2,7
15	прайс	Гравий керамзитовый, фракция: 5-10 мм МАТ=2200/1,18/1,0232 (ТЗР ПЗ=1,061 (ОЗП=1,061; ЭМ=1,061 к расх.; ЗПМ=1,061; МАТ=1,061 к расх.; ТЗ=1,061; ТЗМ=1,061); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	м3	5,28	1933,28 2200/1,18/1,0232				10208							
16	ФЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (3106 руб.): 88%=123%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП (1623 руб.): 46%=75%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,48 48/100	6807,05	6284,55	489,96	373,44	3267	3017	235	179	45,4365	21,81	1,5875	0,76
17	ФЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до толщ. 50мм ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (396 руб.): 88%=123%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП (207 руб.): 46%=75%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,48 48/100	990,18	477,19	512,99	371,05	475	229	246	178	3,45	1,66	1,575	0,76

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
18	ФССЦ-04.3.01.09-0013 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки: 75 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2 кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	м3	2,4482 0,9792+1,469	1891,28				4630							
19	ФЕР11-01-011-09 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 3000, толщиной 3 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2 кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (2460 руб.): 88%=123%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП (1286 руб.): 46%=75%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,48 48/100	27067,45	5251,25	35,99	22,65	12992	2521	17	11	35,3395	16,96	0,1125	0,05
20	ФЕР11-01-027-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2 кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (10324 руб.): 88%=123%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП (5397 руб.): 46%=75%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,48 й	52487,54	20972,15	1572,98	1167,36	25194	10067	755	560	137,747	66,12	5,625	2,7
21	ФССЦ-06.2.02.01-0071 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2 кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	м2	-48,96 -Ф1,р1	258,32				-12647							
22	ФССЦ-06.2.05.03-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 400x400x9 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2 кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	м2	48,96	535,11				26199							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
23	ФЕР11-01-039-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство плинтусов: из плиток керамических (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (1199 руб.): 88%=123%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП (627 руб.): 46%=75%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	100 м	0,27 ч	4598,99	4538,08	60,91	30,05	1242	1226	16	8	27,393	7,4	0,1375	0,04
24	ФССЦ-06.2.05.02-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Плинтусы керамогранитные размером 70х300х8 мм, белые, серые (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	шт	90,9 27,27/0,3	81,95				7450							
Стены																
25	ФЕРр62-41-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Очистка вручную поверхности стен от старой краски ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (1119 руб.): 64%=80%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП (629 руб.): 36%=50%*0.8 * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,56 56/100	2826,22	2826,22			1583	1583			20,8	11,65		
26	ФЕРр63-7-5 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (45 руб.): 62%=77%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП (26 руб.): 36%=50%*0.8 * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,0064 0,64/100	10799,81	10186,17	613,64	82,4	69	65	4	1	74,3	0,48	0,35	
27	ФЕР15-02-019-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (2712 руб.): 76%=105%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП (1213 руб.): 34%=55%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,56 56/100	5745,28	5551,95	188,61	219,49	3217	3109	106	123	37,3635	20,92	1,1625	0,65

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
28	ФССЦ-14.3.01.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Грунтовка: «Бетоконтакт», КНАУФ (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	кг	11,2 0,2*56	57,49				644							
29	ФССЦ-04.3.02.05-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Смесь штукатурная «Гольдбанд», КНАУФ (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	кг	476	6,93				3301							
30	ФЕР10-05-008-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с оконным проемом (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (1273 руб.): $85\%=118\%(0,9*0,85) * 0,94$ от ФОТ СП (584 руб.): $39\%=63\%(0,85*0,8) * 0,9$ от ФОТ	100 м2	0,09 9/100	25414,22	15081,04	141,32		2287	1357	13		95,45	8,59		
31	ФССЦ-01.6.01.02-0008 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Листы гипсокартонные: ГКЛВ 12,5 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	м2	9,63	77,99				751							
32	ФССЦ-01.7.06.11-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Лента уплотнительная шириной: 30 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	м	7,47	2,1				16							
33	ФССЦ-14.5.01.01-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Герметик акриловый: КИМ ТЕС, 300 мл (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	шт	0,63	53,87				34							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
34	ФЕР26-01-036-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (192 руб.): 72%=100%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП (114 руб.): 43%=70%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,09 у	12377,59	2650,97	64,12	21,56	1114	239	6	2	18,469	1,66	0,1	0,01
35	ФССЦ-12.2.05.10-0017 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» ROCKWOOL, толщина 50 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	м2	9,09 у*1,01*100	77,65				706							
36	ФЕР26-01-055-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (185 руб.): 72%=100%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП (111 руб.): 43%=70%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,09 у	5863,86	2514,34	181,96	63,15	528	226	16	6	16,514	1,49	0,3125	0,03
37	ФССЦ-12.1.01.03-0036 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	м2	10,35	24,61				255							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
38	ФЕР15-04-027-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям: СТЕН 434,78 = 518,84 - 0,029 x 2 898,50 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (1258 руб.): 76%=105%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СР (563 руб.): 34%=55%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,653	3522,82	2284,16	25,25	10,67	2300	1492	16	7	13,7885	9	0,05	0,03
39	ФССЦ-14.5.11.10-0205 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Шпатлевка универсальная (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	т	0,0189	15818,74				299							
40	ФЕР15-06-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (2686 руб.): 76%=105%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СР (1202 руб.): 34%=55%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,5357 53,57/100	6440,56	5969,03	10,74	5,66	3450	3198	6	3	38,6745	20,72	0,025	0,01
41	ФССЦ-01.6.02.02-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Стеклообои: Нортекс рогожка мелкая (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	10 м2	6,053 60,53/10	420,43				2545							
42	ФЕР15-06-004-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска стен, оклееных стеклообоями, за 2 раза (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (1452 руб.): 76%=105%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СР (649 руб.): 34%=55%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,5357 53,57/100	3230,12	3230,12			1730	1730			19,274	10,33		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
43	ФССЦ-14.3.02.01-0005 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Краска LUJA, ТИККУРИЛА (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	л	17,1	326,78				5588							
44	ФЕР15-06-005-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Оклейка предварительно подготовленных поверхностей фотообоями: на клее (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (779 руб.): 76%=105%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП (349 руб.): 34%=55%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,117 11,7/100	8112,62	7934,27			949	928			47,3455	5,54		
45	прайс	Фотообои МАТ=1845,22/1,18/1,0232 (ТЗР ПЗ=1,061 (ОЗП=1,061; ЭМ=1,061 к расх.; ЗПМ=1,061; МАТ=1,061 к расх.; ТЗ=1,061; ТЗМ=1,061); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	м2	12,87	1621,52 1845,22/1,18/1,0232				20869							
46	ФЕР15-01-019-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (375 руб.): 76%=105%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП (168 руб.): 34%=55%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,015 1,5/100	29727,52	29363,77	351,63	381,72	446	440	5	6	183,6205	2,75	2,0625	0,03
47	ФССЦ-04.3.02.09-0101 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Затирка «Боларс» (разной цветности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	т	0,0008	27277,16				22							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
48	ФССЦ-06.2.01.02-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: гладкие без завала белые (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	м2	1,5	271,23				407							
49	ФССЦ-14.1.06.02-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Клей для облицовочных работ водостойкий «Плюс» (сухая смесь) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	т	0,0056	16443,96				92							
50	ФЕРр65-33-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Смена жалюзийных решеток ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (124 руб.): 82%=103%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП (65 руб.): 43%=60%*0.8 * 0,9 от ФОТ	100 шт	0,02 2/100	7005,48	6863,48	2,75	2,44	140	137			46,19	0,92	0,01	
51	ФССЦ-19.2.03.03-0026 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером: 250х500 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	шт	2	460,82				922							
Устройство декоративного обрамления стены со стороны коридора																
52	ФЕР15-07-016-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Облицовка стен гипсокартонными листами на клею (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (209 руб.): 76%=105%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП (94 руб.): 34%=55%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,0276 2,76/100	12259,17	8968,77	48,51	41,15	338	248	1	1	56,764	1,57	0,175	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
53	ФССЦ-01.6.01.02-0006 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм (МДСЗ5-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	м2	2,843	57,15				162							
54	ФЕР15-04-027-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (МДСЗ5-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (45 руб.): 76%=105%*(0,9*0,85) * 0,94 от ФОТ СП (20 руб.): 34%=55%*(0,85*0,8) * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,0232 2,32/100	3843,09	2284,16	25,25	10,67	89	53	1		13,7885	0,32	0,05	
55	ФЕР15-04-005-09 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами высококачественная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (МДСЗ5-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (176 руб.): 76%=105%*(0,9*0,85) * 0,94 от ФОТ СП (79 руб.): 34%=55%*(0,85*0,8) * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,0232 2,32/100	9848,74	8945,94	101,56	38,76	228	208	2	1	53,383	1,24	0,1875	
56	ФССЦ-14.3.02.01-0005 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Краска LUJA, ТИККУРИЛА (МДСЗ5-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	л	1,5	326,78				490							
Замена встроенного шкафа																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
57	ФЕР10-01-057-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка по месту шкафных и антресольных: стенок (Табл.2, п.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (320 руб.): 85%=118%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП (147 руб.): 39%=63%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,034	11738,76	9173,35	2565,41	840,34	399	312	87	29	64,4552	2,19	3,89	0,13
58	ФЕР10-01-057-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка по месту шкафных и антресольных: полок (Табл.2, п.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (409 руб.): 85%=118%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП (188 руб.): 39%=63%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,0227 2,27/100	20912,12	18346,7	2565,41	840,34	475	417	58	19	128,9104	2,93	3,89	0,09
59	ФЕР10-01-058-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка дверных блоков: шкафных (Табл.2, п.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (197 руб.): 85%=118%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП (90 руб.): 39%=63%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	10 шт	0,2	1263,45	945,56	317,9	104	253	189	64	21	6,532	1,31	0,48	0,1
60	ФЕР10-01-057-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка по месту шкафных и антресольных: стенки (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (538 руб.): 85%=118%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП (247 руб.): 39%=63%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,0458 4,58/100	15527,62	11466,69	3206,77	1050,43	711	525	147	48	80,569	3,69	4,8625	0,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
61	ФССЦ-11.2.14.05-0012 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр прим.	Стенки боковые шкафов (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	м2	4,58	666,79				3054							
62	ФЕР10-01-057-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка по месту шкафных и антресольных: полок (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (451 руб.): 85%=118%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП (207 руб.): 39%=63%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,02	26578,22	22933,38	3206,77	1050,43	532	459	64	21	161,138	3,22	4,8625	0,1
63	ФССЦ-11.2.14.03-0023 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр прим.	Полки переставные и антресольные (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	м2	2	678,03				1356							
64	ФЕР10-01-058-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка дверных блоков: шкафных (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (247 руб.): 85%=118%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП (113 руб.): 39%=63%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	10 шт	0,2	2002,76	1181,95	397,37	130	401	236	79	26	8,165	1,63	0,6	0,12
65	ФССЦ-11.2.14.01-0014 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр прим.	Блоки дверные шкафные: однопольные (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	м2	3,4	1144,14				3890							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
66	ФССЦ-01.7.04.05-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Скобяные изделия для блоков дверей, встроенных шкафов однополюсных (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	компл.	2	271,65				543							
Ремонт окон																
67	ФЕРр63-10-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр прим	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: откосов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (70 руб.): 62%=77%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП (41 руб.): 36%=50%*0.8 * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,0898 8,98/100	1155,62	1100,25	55,38	47,03	104	99	5	4	7,31	0,66	0,2	0,02
68	ФЕР15-01-050-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Облицовка оконных и дверных откосов из сэндвич пнелей ПВХ на клею (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (2317 руб.): 76%=105%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП (1037 руб.): 34%=55%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,0898 8,98/100	31007,21	30614,23	391,61	149,81	2784	2749	35	13	191,4405	17,19	0,725	0,07
69	ФССЦ-14.4.01.02-0012 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Грунтовка: «Тифенгрунд», КНАУФ (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	кг	0,8	49,83				40							
70	ФССЦ-11.3.03.05-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Сэндвич-панели для откосов (наружные слои - листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение - вспененный пенополистирол): белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	м2	9,429	225,4				2125							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
71	ФССЦ-14.5.01.10-0025 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Пена монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	шт	4	277,37				1109							
72	ФССЦ-11.3.03.13-0043 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Уголок ПВХ, размером: 20х20 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	10 м	1,87 18,7/10	97,54				182							
73	ФЕРр56-3-2 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (329 руб.): 66%=82%*0,85 * 0,94 от ФОТ СП (224 руб.): 45%=62%*0,8 * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,034	13268,12	13268,12			451	451			94,97	3,23		
74	ФЕР10-01-035-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (219 руб.): 85%=118%*(0,9*0,85) * 0,94 от ФОТ СП (101 руб.): 39%=63%*(0,85*0,8) * 0,9 от ФОТ	100 м	0,062 6,2/100	27810,95	3653,42	242,54	96,46	1724	227	15	6	24,587	1,52	0,4625	0,03
75	ФССЦ-11.3.03.01-0012 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Доски подоконные ПВХ, шириной: 650 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	м	6,2	333,07				2065							
Двери																
76	ФЕР46-04-012-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (353 руб.): 79%=110%*(0,9*0,85) * 0,94 от ФОТ СП (192 руб.): 43%=70%*(0,85*0,8) * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,0245 2,45/100	16787,45	14643,77	2143,68	1820,22	411	359	52	45	103,91	2,55	7,74	0,19

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
77	ФЕР10-01-039-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (456 руб.): 85%=118%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП (209 руб.): 39%=63%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,0245	33676,86	16464,92	10720,38	3351,17	825	403	263	82	102,9595	2,52	14,6	0,36
78	ФССЦ-11.2.02.01-0032 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Блоки дверные внутренние: однопольные глухие шлифованные, из массива сосны, тонированные <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	м2	2,45	5519,93				13524							
79	ФССЦ-01.7.04.07-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение однопольных <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	компл.	1	360,73				361							
80	ФССЦ-01.7.04.04-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Замок врезной оцинкованный с цилиндрическим: механизм <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	компл.	1	288,42				288							
81	ФЕР10-01-060-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка и крепление наличников <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (64 руб.): 85%=118%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП (29 руб.): 39%=63%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	100 м	0,0524	1341,42	1279,91	29,13	10,02	70	67	2	1	8,993	0,47	0,05	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
82	ФССЦ-11.1.01.10-0004 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Наличники из древесины типа: Н-1, размером 13х74 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	м	5,869	18,82				110							
83	ФЕРр61-7-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (1004 руб.): 63%=79%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП (574 руб.): 36%=50%*0.8 * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,024	68862,72	59855,99	321,26	272,8	1653	1437	8	7	383,06	9,19	1,16	0,03
Отопление																
84	ФЕРр65-19-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (305 руб.): 59%=74%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП (186 руб.): 36%=50%*0.8 * 0,9 от ФОТ	100 шт	0,03	15700,87	15080,49	620,38	526,78	471	452	19	16	110	3,3	2,24	0,07
85	ФЕР18-03-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка радиаторов: стальных 2 514,99 = 1 942,27 + (67,34 - 44,2) * 24,75 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (443 руб.): 92%=128%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП (246 руб.): 51%=83%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	100 кВт	0,03465 0,1657*3/100	20527,31	11788,02	2132,82	843,78	711	408	74	29	75,44	2,61	3,9125	0,14
86	ФССЦ-18.5.10.05-0005 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Радиаторы биметаллические, марка: «Rifar-A 500», количество секций 7, мощность 1155 Вт (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	шт	3	3645,79				10937							
87	ФССЦ-01.7.15.07-0014 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Дюбели распорные полипропиленовые (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	100 шт	0,03 3,084/100	327,66				10							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
88	ФЕР18-07-001-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка кранов воздушных (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (75 руб.): 92%=128%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СР (42 руб.): 51%=83%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	КОМПЛ.	3	123,43	24,64			370	74			0,138	0,41		
89	ФЕР16-05-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм 25,18 = 42,04 - 0,0011 x 15 323,00 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (822 руб.): 92%=128%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СР (455 руб.): 51%=83%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	ШТ	3	337,62	267,04	38,76	2,61	1013	801	116	8	1,6905	5,07	0,0125	0,04
90	ФССЦ-18.1.09-06-0022 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	ШТ	3	94,03				282							
91	ФЕР16-05-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм 25,18 = 42,04 - 0,0011 x 15 323,00 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (822 руб.): 92%=128%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СР (455 руб.): 51%=83%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	ШТ	3	337,62	267,04	38,76	2,61	1013	801	116	8	1,6905	5,07	0,0125	0,04

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
92	ФССЦ-18.1.10.06-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Клапан радиаторный регулирующий ручной из цветных металлов давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 15 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	шт	3	573,6				1721							
93	ФЕР10-01-059-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка декоративных экранов 1 172,44 = 2 452,44 - 400 х 3,20 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (372 руб.): 85%=118%*(0,9*0,85) * 0,94 от ФОТ СП (171 руб.): 39%=63%*(0,85*0,8) * 0,9 от ФОТ	100 шт	0,03	15816,6	12073,89	2396,41	1132,52	474	362	72	34	86,4225	2,59	5,25	0,16
94	ФЕРр69-2-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (67 руб.): 62%=78%*0,85 * 0,94 от ФОТ СП (39 руб.): 36%=50%*0,8 * 0,9 от ФОТ	100 шт	0,12 4*3/100	815,78	815,78			98	98			5,49	0,66		
95	прайс	экран декоративный металлический 3мм, окрашенный порошковой краской, с алмазной резкой по трафарету МАТ=9542,5/1,235*1,54/1,18/1,0232 (ТЗР ПЗ=1,061 (ОЗП=1,061; ЭМ=1,061 к расх.; ЗПМ=1,061; МАТ=1,061 к расх.; ТЗ=1,061; ТЗМ=1,061); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	шт	3	10456,56 9542,5/1,235*1,5 4/1,18/1,0232				31370							
Электроснабжение																
96	ФЕРр67-4-5 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж: светильников ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (265 руб.): 68%=85%*0,85 * 0,94 от ФОТ СП (183 руб.): 47%=65%*0,8 * 0,9 от ФОТ	100 шт	0,14	2521,57	2499,42	22,15	18,81	353	350	3	3	17,89	2,5	0,08	0,01
97	ФЕРр67-4-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж: выключателей, розеток ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (42 руб.): 68%=85%*0,85 * 0,94 от ФОТ СП (29 руб.): 47%=65%*0,8 * 0,9 от ФОТ	100 шт	0,07	793,48	793,48			56	56			5,84	0,41		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
98	ФЕРр67-1-2 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж: открытой электропроводки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (167 руб.): 68%=85%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП (115 руб.): 47%=65%*0.8 * 0,9 от ФОТ	100 м	0,59	376,45	376,45			222	222			2,77	1,63		
99	ФЕР46-03-011-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (502 руб.): 79%=110%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП (273 руб.): 43%=70%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	100 м	0,23	3780,28	2501,16	1279,12		869	575	294		15,64	3,6		
100	ФЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (693 руб.): 76%=95%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП (429 руб.): 47%=65%*0.8 * 0,9 от ФОТ	100 м	0,34	2494,76	2430,79			848	826			15,2	5,17		
101	ФССЦ-24.3.01.06-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Гофротруба ПВХ с протяжкой диаметром 16мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	10 м	3,4	94,87				323							
102	ФЕРм08-02-412-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (254 руб.): 76%=95%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП (157 руб.): 47%=65%*0.8 * 0,9 от ФОТ	100 м	0,34	969,29	882,67	31,45	8,71	330	300	11	3	5,39	1,83	0,04	0,01
103	ФЕРм08-02-403-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный в готовых каналах стен и перекрытий ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (426 руб.): 76%=95%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП (263 руб.): 47%=65%*0.8 * 0,9 от ФОТ	100 м	0,23	2352,17	2194,22	31,45	8,71	541	505	7	2	13,4	3,08	0,04	0,01
104	ФССЦ-21.1.06.09-0099 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	1000 м	0,05814 57*1,02/1000	11569,83				673							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
105	ФЕРМ08-03-591-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (152 руб.): 76%=95%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП (94 руб.): 47%=65%*0.8 * 0,9 от ФОТ	100 шт	0,04	4709,34	4534,43	41,38	11,15	188	181	2		26,24	1,05	0,05	
106	ФССЦ-20.4.01.02-0014 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Выключатель двухклавишный для скрытой проводки серии "Прима", марка: С56-043, цвет белый ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	10 шт	0,4	270,51				108							
107	ФЕРМ08-03-591-09 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (177 руб.): 76%=95%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП (110 руб.): 47%=65%*0.8 * 0,9 от ФОТ	100 шт	0,04	5545,55	5267,11	41,38	11,15	222	211	2		30,48	1,22	0,05	
108	ФССЦ-20.4.03.06-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Розетка для скрытой проводки на 2 модуля 16А 250В с заземлением и крышкой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	100 шт	0,04	14491,49				580							
109	ФЕРМ08-03-594-16 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Светильник в подвесных потолках светодиодный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (1690 руб.): 76%=95%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП (1045 руб.): 47%=65%*0.8 * 0,9 от ФОТ	100 шт	0,12	17845,44	16451,1	1228	341,08	2141	1974	147	41	95,2	11,42	1,56	0,19
110	прайс	Ультратонкая светодиодная панель 600х600 40Вт МАТ=1470/1,18/1,0232 (ТЗР ПЗ=1,061 (ОЗП=1,061; ЭМ=1,061 к расх.; ЗПМ=1,061; МАТ=1,061 к расх.; ТЗ=1,061; ТЗМ=1,061))	шт	12	1291,79 1470/1,18/1,0232				15501							
111	ФЕРМ08-03-594-09 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Светильник на краештейнах (над меловой доской) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (412 руб.): 76%=95%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП (255 руб.): 47%=65%*0.8 * 0,9 от ФОТ	100 шт	0,02 2/100	25320,3	24469,35	314,88	87,45	506	489	6	2	141,6	2,83	0,4	0,01

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
112	ФССЦ-20.3.03.04-0109 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Светильник потолочный для освещения школьных досок с зеркальным отражателем, с кронштейнами ЛПО 72-1х36 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	шт	2	1247,01				2494							
Пожарная сигнализация																
113	ФЕРм10-08-002-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (Табл.3, п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (477 руб.): 64%=80%*0,85 * 0,94 от ФОТ СП (321 руб.): 43%=60%*0,8 * 0,9 от ФОТ	шт	8	84,45	84,45			676	676			0,504	4,03		
114	ФЕРм10-08-002-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (1591 руб.): 64%=80%*0,85 * 0,94 от ФОТ СП (1069 руб.): 43%=60%*0,8 * 0,9 от ФОТ	шт	8	291,98	281,51			2336	2252			1,68	13,44		
115	ФССЦ-61.2.02.01-0075 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Извещатель пожарный дымовой: ИП 212-45 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	10 шт	0,8	1197,22				958							
116	ФЕРр67-1-2 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж: открытой электропроводки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (77 руб.): 68%=85%*0,85 * 0,94 от ФОТ СП (53 руб.): 47%=65%*0,8 * 0,9 от ФОТ	100 м	0,27	376,45	376,45			102	102			2,77	0,75		
117	ФЕРм10-08-005-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: бетонным и металлическим ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (1087 руб.): 64%=80%*0,85 * 0,94 от ФОТ СП (730 руб.): 43%=60%*0,8 * 0,9 от ФОТ	100 м	0,27	9158,93	5697,73			2473	1538			34	9,18		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
118	ФССЦ-21.1.08.01-0156 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки: КПСЭСнг-FRLS 1x2x0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	1000 м	0,02754 0,027*1,02	22302,18				614							
Уборка строительного мусора (полученного от разборки)																
119	ФЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Очистка помещений от строительного мусора ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (358 руб.): 62%=78%*0,85 * 0,94 от ФОТ СП (208 руб.): 36%=50%*0,8 * 0,9 от ФОТ	100 т	0,019355 (1,7646+7,12*6*4/100 0) / 100	27067,54	27067,54			524	524			214,32	4,15		
120	ФССЦпр-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР 0%=0%*0,85 * 0,94 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 * 0,9 от ФОТ	1 т груза	1,93548 1,7646+7,12*6*4/100 0	380,8		380,8		737		737					
121	ФССЦпр-03-21-01-030 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР 0%=0%*0,85 * 0,94 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 * 0,9 от ФОТ	1 т груза	1,93548 1,7646+7,12*6*4/100 0	170,91		170,91		331		331					
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									314621	69550	7655	2811		452,11		13,36
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (индекс-дефлятор на июль 2019г 1,023*1,049*1,0289 ПЗ=1,104 (ОЗП=1,104; ЭМ=1,104; ЗПМ=1,104; МАТ=1,104; ТЗ=1,104; ТЗМ=1,104) (Поз. 1-6, 15, 27-29, 38-49, 51-56, 68-69, 71-72, 7-14, 16-24, 70, 25-26, 67, 30-33, 57-66, 74-75, 77-82, 93, 95, 34-37, 50, 73, 76, 99, 83-92, 112, 94, 119-121, 96-98, 116, 100-111, 113-115, 117-118))									347342	76783	8451	3105		499,14		14,74
Накладные расходы									62446							
Сметная прибыль									32752							
Итого по разделу 1 Кабинет математики									442540					499,14		14,74
Раздел 2. Кабинет химии																
Потолок																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
122	ФЕР15-01-047-15 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля 1 287,83 = 6 623,23 - 103 х 51,80 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (14046 руб.): 76%=105%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП (6284 руб.): 34%=55%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,8097	22890,35	19294,18	3596,16	1380,32	18534	15623	2911	1118	117,829	95,41	6,675	5,4
123	ФССЦ-01.6.04.02-0014 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Панели потолочные с комплектующими: ARMSTRONG OASIS (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	м2	83,4	278,21				23202							
124	ФССЦ-01.6.04.02-0004 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Панели потолочные декоративные, тип ARMSTRONG: OASIS (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	м2	-15,12 -(0,6*0,6*14+10,08)	208,48				-3152							
125	Прайс	Плитка ПВХ оклеенная пленкой (вырезан рисунок) МАТ=1251,56/0,595/0,595/1,18/1,0232 (ТЗР ПЗ=1,061 (ОЗП=1,061; ЭМ=1,061 к расх.; ЗПМ=1,061; МАТ=1,061 к расх.; ТЗ=1,061; ТЗМ=1,061); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	м2	10,08	3106,64 1251,56/0,595/0,595/1,18/1,0232				31315							
126	ФЕР15-06-004-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска плиток подвесного потолка в синий цвет за 2 раза (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (322 руб.): 76%=105%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП (144 руб.): 34%=55%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,1188 11,88/100	3230,12	3230,12			384	384			19,274	2,29		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
127	ФССЦ-14.3.02.01-0005 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Краска LUJA, ТИККУРИЛА (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	л	3,8	326,78				1242							
Полы																
128	ФЕРр57-2-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (904 руб.): 64%=80%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП (692 руб.): 49%=68%*0.8 * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,81 81/100	1583,56	1547,59	35,97	30,66	1283	1254	29	25	11,39	9,23	0,13	0,11
129	ФЕРр57-3-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (229 руб.): 64%=80%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП (175 руб.): 49%=68%*0.8 * 0,9 от ФОТ	100 м	0,633 0,451+0,182	512,32	512,32			324	324			3,77	2,39		
130	ФЕРр57-1-3 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (1356 руб.): 64%=80%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП (1038 руб.): 49%=68%*0.8 * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,81 81/100	2369,64	2369,64			1919	1919			17,44	14,13		
131	ФЕРр57-2-6 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка покрытий полов: из фанеры в два слоя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (1903 руб.): 64%=80%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП (1457 руб.): 49%=68%*0.8 * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,81 81/100	3338,69	3252,84	85,85	72,99	2704	2635	69	59	23,94	19,39	0,31	0,25
132	ФЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо 30,74 = 1 522,80 - 122,4 x 12,19 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (468 руб.): 88%=123%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП (245 руб.): 46%=75%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,81 81/100	604,08	589,57	14,51	5,01	489	478	11	4	3,9675	3,21	0,025	0,02

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
133	ФССЦ-12.1.01-03-0036 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	м2	99,14	24,61				2440							
134	ФЕР11-01-008-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: керамзитовой (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (3841 руб.): 88%=123%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП (2008 руб.): 46%=75%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	м3	8,1	707,49	376,02	331,47	112,14	5731	3046	2685	908	2,53	20,49	0,5625	4,56
135	прайс	Гравий керамзитовый, фракция: 5-10 мм МАТ=2200/1,18/1,0232 (ТЗР ПЗ=1,061 (ОЗП=1,061; ЭМ=1,061 к расх.; ЗПМ=1,061; МАТ=1,061 к расх.; ТЗ=1,061; ТЗМ=1,061); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	м3	8,91	1933,28 2200/1,18/1,0232				17226							
136	ФЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (5238 руб.): 88%=123%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП (2738 руб.): 46%=75%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,81 81/100	6807,05	6284,55	489,96	373,44	5514	5090	397	302	45,4365	36,8	1,5875	1,29
137	ФЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до толщ. 50мм ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (668 руб.): 88%=123%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП (349 руб.): 46%=75%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,81 81/100	990,18	477,19	512,99	371,05	802	387	415	301	3,45	2,79	1,575	1,28

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
138	ФССЦ-04.3.01.09-0013 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки: 75 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	м3	4,131 1,652+2,479	1891,28				7813							
139	ФЕР11-01-011-09 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 3000, толщиной 3 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (3741 руб.): 88%=123%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП (1955 руб.): 46%=75%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,73 73/100	27067,45	5251,25	35,99	22,65	19759	3833	26	17	35,3395	25,8	0,1125	0,08
140	ФЕР11-01-027-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (17422 руб.): 88%=123%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП (9107 руб.): 46%=75%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,81 81/100	52487,54	20972,15	1572,98	1167,36	42515	16987	1274	946	137,747	111,58	5,625	4,56
141	ФССЦ-06.2.02.01-0071 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	м2	-82,62 -Ф2,р1	258,32				-21342							
142	ФССЦ-06.2.05.03-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 400x400x9 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	м2	82,62	535,11				44211							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
143	ФЕР11-01-039-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство плинтусов: из плиток керамических (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (2130 руб.); 88%=123%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП (1114 руб.); 46%=75%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	100 м	0,48 48/100	4598,99	4538,08	60,91	30,05	2208	2179	29	14	27,393	13,15	0,1375	0,07
144	ФССЦ-06.2.05.02-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Плинтусы керамогранитные размером 70x300x8 мм, белые, серые (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	шт	161,6 48,48/0,3	81,95				13244							
145	ФЕР10-01-010-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка элементов каркаса подиума из доски 100x50 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (488 руб.); 85%=118%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП (224 руб.); 39%=63%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	м3	0,15	6711,82	3374,36	276,54	96,03	1007	506	41	14	23,115	3,47	0,475	0,07
146	ФЕР11-01-053-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство оснований полов из фанеры в два слоя площадью: до 20 м2 1 227,72 = 11 895,87 - 2,47 х 4 319,09 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (1085 руб.); 88%=123%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП (567 руб.); 46%=75%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,085	18702,52	11417,61	7284,91	1723,49	1590	971	619	146	80,224	6,82	9,5875	0,81
147	ФССЦ-11.2.11.04-0006 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Фанера марки ФК, сорт ВВС, размер: 1525x1525x15 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	м2	17,51 8,5*2*1,03	264,76				4636							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
148	ФССЦ-01.7.15.14-0061 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Шурупы-саморезы 3,5х45 мм (МДСЗ5-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	т	0,0003	201344,14				60							
149	ФЕР11-01-053-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство оснований полов из фанеры в два слоя площадью: до 20 м2(торцевая вертикальная часть) 1 227,72 = 11 895,87 - 2,47 х 4 319,09 (МДСЗ5-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (150 руб.): 88%=123%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП (79 руб.): 46%=75%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,0118 1,18/100	18702,52	11417,61	7284,91	1723,49	221	135	86	20	80,224	0,95	9,5875	0,11
150	ФССЦ-11.2.11.04-0006 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Фанера марки ФК, сорт ВВС, размер: 1525х1525х15 мм (МДСЗ5-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	м2	2,4308 1,18 ² *1,03	264,76				644							
151	ФЕР11-01-049-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Укладка металлического накладного профиля (порога) (МДСЗ5-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (280 руб.): 88%=123%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП (146 руб.): 46%=75%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	100 м	0,099 9,9/100	3219,72	2913,4			319	288			19,136	1,89		
152	ФССЦ-09.2.03.04-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Алюминиевый профиль (уголок 25х25 мм) (МДСЗ5-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	м	10,4	34,79				362							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
153	ФЕР11-01-057-01 Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр	Устройство гетерогенного и гомогенного покрытия на клею со свариванием полотнищ в стыках (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (676 руб.): 88%=123%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП (353 руб.): 46%=75%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,0898 8,98/100	10642,17	7734,14	21,15	14,37	956	695	2	1	52,049	4,67	0,0625	0,01
154	ФССЦ-01.6.03.04-0095 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Линолеум коммерческий гетерогенный: "ТАРКЕТТ ACCZENT UNIVERSAL" (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г2, В2, РП1, Д2, Т2) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	м2	9,16	378,94				3471							
Стены																
155	ФЕРр62-41-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Очистка вручную поверхности стен от старой краски ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (2077 руб.): 64%=80%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП (1168 руб.): 36%=50%*0.8 * 0,9 от ФОТ	100 м2	1,04 104/100	2826,22	2826,22			2939	2939			20,8	21,63		
156	ФЕРр63-7-5 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (45 руб.): 62%=77%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП (26 руб.): 36%=50%*0.8 * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,0064 0,64/100	10799,81	10186,17	613,64	82,4	69	65	4	1	74,3	0,48	0,35	
157	ФЕР15-02-019-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (5036 руб.): 76%=105%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП (2253 руб.): 34%=55%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	100 м2	1,04 104/100	5745,28	5551,95	188,61	219,49	5975	5774	196	228	37,3635	38,86	1,1625	1,21

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
158	ФССЦ-04.3.02.05-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Смесь штукатурная «Гольдбанд», КНАУФ (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	кг	884	6,93				6130							
159	ФССЦ-14.3.01.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Грунтовка: «Бетоконтакт», КНАУФ (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	кг	20,8 0,2*104	57,49				1196							
160	ФЕР10-05-008-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с оконным проемом (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (2151 руб.): 85%=118%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП (987 руб.): 39%=63%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,152 15,2/100	25414,22	15081,04	141,32		3863	2292	21		95,45	14,51		
161	ФССЦ-01.6.01.02-0008 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Листы гипсокартонные: ГКЛВ 12,5 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	м2	16,26	77,99				1268							
162	ФССЦ-01.7.06.11-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Лента уплотнительная шириной: 30 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	м	12,62	2,1				26							
163	ФССЦ-14.5.01.01-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Герметик акриловый: КИМ ТЕС, 300 мл (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	шт	1,064	53,87				57							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
164	ФЕР26-01-036-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (323 руб.): 72%=100%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП (193 руб.): 43%=70%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,152 н	12377,59	2650,97	64,12	21,56	1881	403	10	3	18,469	2,81	0,1	0,02
165	ФССЦ-12.2.05.10-0017 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» ROCKWOOL, толщина 50 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	м2	15,352 н*1,01*100	77,65				1192							
166	ФЕР26-01-055-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (312 руб.): 72%=100%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП (186 руб.): 43%=70%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,152 н	5863,86	2514,34	181,96	63,15	891	382	28	10	16,514	2,51	0,3125	0,05
167	ФССЦ-12.1.01.03-0036 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	м2	17,48	24,61				430							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
168	ФЕР15-04-027-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям: СТЕН 434,78 = 518,84 - 0,029 x 2 898,50 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (2310 руб.): 76%=105%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП (1034 руб.): 34%=55%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	100 м2	1,2 120/100	3522,82	2284,16	25,25	10,67	4227	2741	30	13	13,7885	16,55	0,05	0,06
169	ФССЦ-14.5.11-10-0205 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Шпатлевка универсальная (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	т	0,0348	15818,74				550							
170	ФЕР15-06-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (5434 руб.): 76%=105%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП (2431 руб.): 34%=55%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	100 м2	1,084 108,4/100	6440,56	5969,03	10,74	5,66	6982	6470	12	6	38,6745	41,92	0,025	0,03
171	ФССЦ-01.6.02.02-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Стеклообои: Нортекс рогожка мелкая (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	10 м2	12,25 122,5/10	420,43				5150							
172	ФЕР15-06-004-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (2937 руб.): 76%=105%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП (1314 руб.): 34%=55%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	100 м2	1,084 108,4/100	3230,12	3230,12			3501	3501			19,274	20,89		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
173	ФССЦ-14.3.02.01-0005 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Краска LUJA, ТИККУРИЛА (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	л	34,7	326,78				11339							
174	ФЕР15-06-005-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Оклейка предварительно подготовленных поверхностей фотообоями: на клее (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (772 руб.): 76%=105%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП (345 руб.): 34%=55%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,116 11,6/100	8112,62	7934,27			941	920			47,3455	5,49		
175	прайс	Фотообои МАТ=1845,22/1,18/1,0232 (ТЗР ПЗ=1,061 (ОЗП=1,061; ЭМ=1,061 к расх.; ЗПМ=1,061; МАТ=1,061 к расх.; ТЗ=1,061; ТЗМ=1,061); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	м2	12,76	1621,52 1845,22/1,18/1,0232				20691							
176	ФЕР15-01-019-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (749 руб.): 76%=105%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП (335 руб.): 34%=55%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,03 3/100	29727,52	29363,77	351,63	381,72	892	881	11	11	183,6205	5,51	2,0625	0,06
177	ФССЦ-04.3.02.09-0101 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Затирка «Боларс» (разной цветности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	т	0,0015	27277,16				41							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
178	ФССЦ-06.2.01.02-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: гладкие без завала белые (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	м2	3	271,23				814							
179	ФССЦ-14.1.06.02-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Клей для облицовочных работ водостойкий «Плюс» (сухая смесь) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	т	0,0113	16443,96				186							
180	ФЕРр65-33-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Смена жалюзийных решеток ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (249 руб.): 82%=103%*0,85 * 0,94 от ФОТ СП (131 руб.): 43%=60%*0,8 * 0,9 от ФОТ	100 шт	0,04 4/100	7005,48	6863,48	2,75	2,44	280	275			46,19	1,85	0,01	
181	ФССЦ-19.2.03.01-0091 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером: 250x500 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	шт	4	773,05				3092							
Устройство декоративного обрамления стены со стороны коридора																
182	ФЕР15-07-016-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Облицовка стен гипсокартонными листами на клею (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (209 руб.): 76%=105%*(0,9*0,85) * 0,94 от ФОТ СП (94 руб.): 34%=55%*(0,85*0,8) * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,0276 2,76/100	12259,17	8968,77	48,51	41,15	338	248	1	1	56,764	1,57	0,175	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
183	ФССЦ-01.6.01.02-0006 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм (МДСЗ5-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	м2	2,843	57,15				162							
184	ФЕР15-04-027-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (МДСЗ5-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (45 руб.): 76%=105%*(0,9*0,85) * 0,94 от ФОТ СП (20 руб.): 34%=55%*(0,85*0,8) * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,0232 2,32/100	3843,09	2284,16	25,25	10,67	89	53	1		13,7885	0,32	0,05	
185	ФЕР15-04-005-09 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами высококачественная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (МДСЗ5-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (176 руб.): 76%=105%*(0,9*0,85) * 0,94 от ФОТ СП (79 руб.): 34%=55%*(0,85*0,8) * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,0232 2,32/100	9848,74	8945,94	101,56	38,76	228	208	2	1	53,383	1,24	0,1875	
186	ФССЦ-14.3.02.01-0005 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Краска LUJA, ТИККУРИЛА (МДСЗ5-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	л	1,5	326,78				490							
Ремонт окон																
187	ФЕРр63-10-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр прим	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: откосов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (117 руб.): 62%=77%*0,85 * 0,94 от ФОТ СП (68 руб.): 36%=50%*0,8 * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,149 14,9/100	1155,62	1100,25	55,38	47,03	172	164	8	7	7,31	1,09	0,2	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
188	ФЕР15-01-050-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Облицовка оконных и дверных откосов из сэндвич-панелей ПВХ на клею (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (3846 руб.): 76%=105%*(0,9*0,85) * 0,94 от ФОТ СП (1720 руб.): 34%=55%*(0,85*0,8) * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,149 14,9/100	31007,21	30614,23	391,61	149,81	4620	4562	58	22	191,4405	28,52	0,725	0,11
189	ФССЦ-14.4.01.02-0012 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Грунтовка: «Тифенгрунд», КНАУФ (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	кг	1,3	49,83				65							
190	ФССЦ-11.3.03.05-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Сэндвич-панели для откосов (наружные слои - листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение - вспененный пенополистирол): белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	м2	15,65	225,4				3528							
191	ФССЦ-14.5.01.10-0025 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Пена монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	шт	4	277,37				1109							
192	ФССЦ-11.3.03.13-0043 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Уголок ПВХ, размером: 20x20 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	10 м	3,12	97,54				304							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
193	ФЕРр56-3-2 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (550 руб.): 66%=82%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП (375 руб.): 45%=62%*0.8 * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,0569 5,69/100	13268,12	13268,12			755	755			94,97	5,4		
194	ФЕР10-01-035-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (364 руб.): 85%=118%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП (167 руб.): 39%=63%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	100 м	0,1035 10,35/100	27810,95	3653,42	242,54	96,46	2878	378	25	10	24,587	2,54	0,4625	0,05
195	ФССЦ-11.3.03.01-0012 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Доски подоконные ПВХ, шириной: 650 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	м	10,35	333,07				3447							
Двери																
196	ФЕР46-04-012-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (272 руб.): 79%=110%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП (148 руб.): 43%=70%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,0189 1,89/100	16787,45	14643,77	2143,68	1820,22	317	277	40	34	103,91	1,96	7,74	0,15
197	ФЕР10-01-039-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (449 руб.): 85%=118%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП (206 руб.): 39%=63%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,0242 2,42/100	33676,86	16464,92	10720,38	3351,17	815	398	259	81	102,9595	2,49	14,6	0,35

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
198	ФССЦ-11.2.02.01-0032 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Блоки дверные внутренние: однополюсные глухие шлифованные, из массива сосны, тонированные (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	м2	2,42	5519,93				13358							
199	ФССЦ-01.7.04.07-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение двупольных (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	компл.	1	360,73				361							
200	ФССЦ-01.7.04.04-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Замок врезной оцинкованный с цилиндрическим механизмом (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	компл.	1	288,42				288							
201	ФЕР10-01-060-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка и крепление наличников (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (65 руб.): $85\%=118\%*(0,9*0,85) * 0,94$ от ФОТ СП (30 руб.): $39\%=63\%*(0,85*0,8) * 0,9$ от ФОТ	100 м	0,0535 5,35/100	1341,42	1279,91	29,13	10,02	72	68	2	1	8,993	0,48	0,05	
202	ФССЦ-11.1.01.10-0004 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Наличники из древесины типа: Н-1, размером 13x74 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	м	5,992	18,82				113							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
203	ФЕРр61-7-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2 кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (1004 руб.); 63%=79%*0,85 * 0,94 от ФОТ СП (574 руб.); 36%=50%*0,8 * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,024 2,4/100	68862,72	59855,99	321,26	272,8	1653	1437	8	7	383,06	9,19	1,16	0,03
Водоснабжение и канализация																
204	ФЕРр65-1-2 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2 кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (2090 руб.); 59%=74%*0,85 * 0,94 от ФОТ СП (1275 руб.); 36%=50%*0,8 * 0,9 от ФОТ	100 м	0,37	8958,89	8630,56	107,65	40,07	3315	3193	40	15	59,62	22,06	0,17	0,06
205	ФЕРр65-9-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2 кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (3329 руб.); 82%=103%*0,85 * 0,94 от ФОТ СП (1746 руб.); 43%=60%*0,8 * 0,9 от ФОТ	100 м	0,28	13737,68	13037,82	541,7	91,98	3847	3651	152	26	77,8	21,78	0,42	0,12
206	ФССЦ-23.1.02.06-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Хомут металлический с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром: 15-18 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2 кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	10 шт	0,8	112,4				90							
207	ФССЦ-24.3.02.01-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения: PN20 SDR 6, диаметром 16 мм, толщина стенки 2,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2 кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	м	28	25,11				703							
208	ФССЦ-18.1.09.06-0021 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2 кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	шт	1	59,86				60							
209	ФССЦ-23.8.04.13-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Соединительная арматура трубопроводов: угольник прямой диаметром: 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2 кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	10 шт	1,3	91,44				119							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
210	ФССЦ-24.3.05.15-0191 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром: 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	10 шт	0,8	23,58				19							
211	ФЕР16-04-004-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (3216 руб.): 92%=128%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП (1783 руб.): 51%=83%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	100 м	0,28	11440,51	11283,59	87,27	25,91	3203	3159	24	7	68,908	19,29	0,125	0,04
212	ФССЦ-24.3.05.11-0004 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Повороты, колена на 90 град. пластиковые для жестких труб диаметром: 50 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	10 шт	1,3	485,78				632							
213	ФССЦ-24.3.05.15-0005 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Тройник диаметром: 50 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	10 шт	0,8	1652,4				1322							
214	ФССЦ-24.3.02.02-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Трубы безнапорные канализационные из полипропилена, диаметром: 50 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	м	28	39,55				1107							
215	ФССЦ-01.7.19.02-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Кольца резиновые двухлепестковые диаметром: 50 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	100 шт	0,04	777,24				31							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
216	ФССЦ-23.1.02.06-0015 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 48-53 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	10 шт	1	142,61				143							
217	ФЕРр65-6-19 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Смена: раковин ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (829 руб.): 82%=103%*0,85 * 0,94 от ФОТ СП (435 руб.): 43%=60%*0,8 * 0,9 от ФОТ	100 шт	0,03	34790,23	30225,27	601,42	306,07	1044	907	18	9	191,3	5,74	1,4	0,04
218	ФССЦ-18.2.01.05-0151 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском,; для детских учреждений, размером 450х330х150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	компл.	3	1027,18				3082							
219	ФССЦ-18.2.06.12-0021 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640х215х200, 670-630х240-180, 200-175 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	шт	3	497,32				1492							
220	ФССЦ-18.2.06.08-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Подводка гибкая армированная резиновая: 300 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	10 шт	3,2	366,9				1174							
221	ФЕРр65-5-7 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Смена смесителей: без душевой сетки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (6011 руб.): 82%=103%*0,85 * 0,94 от ФОТ СП (3152 руб.): 43%=60%*0,8 * 0,9 от ФОТ	100 шт	0,21	32257,65	31599,88	52,36	18,12	6774	6636	11	4	200	42	0,09	0,02
222	ФССЦ-18.1.10.10-0047 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Смесители для умывальников: СМ-УМ-ЦА настольные, с верхней камерой смешения, центральные, с аэратором ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	компл.	21	332,12				6974							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
223	ФЕРр65-6-3 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Смена: сифонов (Установка сифонов в столы учеников) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (1975 руб.): 82%=103%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП (1035 руб.): 43%=60%*0.8 * 0,9 от ФОТ	100 шт	0,18 18/100	17456	12055,34	117,48	58,88	3142	2170	21	11	76,3	13,73	0,27	0,05
224	ФЕРр65-4-7 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж: сифонов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (-1027 руб.): 59%=74%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП (-627 руб.): 36%=50%*0.8 * 0,9 от ФОТ	100 шт	-0,18 -18/100	8761,88	8753,55	8,33	7,14	-1577	-1576	-1	-1	58,91	-10,6	0,03	-0,01
225	ФССЦ-18.2.06.09-0007 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Сифон трубный для моек с отводным коленом 1 1/2"х50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	компл.	18	261,9				4714							
226	ФЕР46-03-012-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 100 см2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (4496 руб.): 79%=110%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП (2447 руб.): 43%=70%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	100 м	0,37	20744,92	13930,08	6814,85		7676	5155	2521		85,07	31,48		
227	ФЕР46-03-017-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (2710 руб.): 79%=110%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП (1475 руб.): 43%=70%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	м3	0,49	7020,77	6293,85	147,08	48,43	3440	3084	72	24	44,66	21,88	0,24	0,12
228	ФССЦ-04.3.01.09-0013 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки: 75 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	м3	0,5096	1891,28				964							
Отопление																
229	ФЕРр65-14-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на резьбе диаметром до 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (219 руб.): 59%=74%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП (134 руб.): 36%=50%*0.8 * 0,9 от ФОТ	100 м	0,06	5616,73	5616,73			337	337			37,8	2,27		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
230	ФЕР16-02-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (1120 руб.): 92%=128%*(0,9*0,85) * 0,94 от ФОТ СП (621 руб.): 51%=83%*(0,85*0,8) * 0,9 от ФОТ	100 м	0,17	6891,13	6353,87	433,36	132,61	1171	1080	74	23	37,9155	6,45	0,625	0,11
231	ФССЦ-23.7.01.03-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром: 20 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	м	17	96,32				1637							
232	ФЕРр65-19-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (509 руб.): 59%=74%*0,85 * 0,94 от ФОТ СП (310 руб.): 36%=50%*0,8 * 0,9 от ФОТ	100 шт	0,05	15700,87	15080,49	620,38	526,78	785	754	31	26	110	5,5	2,24	0,11
233	ФЕР18-03-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка радиаторов: стальных 2 514,99 = 1 942,27 + (67,34 - 44,2) x 24,75 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (847 руб.): 92%=128%*(0,9*0,85) * 0,94 от ФОТ СП (470 руб.): 51%=83%*(0,85*0,8) * 0,9 от ФОТ	100 кВт	0,066 0,165*40/100	20527,31	11788,02	2132,82	843,78	1355	778	141	56	75,44	4,98	3,9125	0,26
234	ФССЦ-18.5.10.05-0006 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Радиаторы биметаллические, марка: «Rifar-A 500», количество секций 8, мощность 1320 Вт (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	шт	5	4166,62				20833							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
235	ФССЦ-01.7.15.07-0014 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Дюбели распорные полипропиленовые (МДСЗ35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	100 шт	0,06 5,874/100	327,66				20							
236	ФЕР18-07-001-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка кранов воздушных (МДСЗ35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (125 руб.): 92%=128%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП (69 руб.): 51%=83%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	компл.	5	123,43	24,64			617	123			0,138	0,69		
237	ФЕР16-05-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка вентиляй, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм 25,18 = 42,04 - 0,0011 x 15 323,00 (МДСЗ35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (1369 руб.): 92%=128%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП (759 руб.): 51%=83%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	шт	5	337,62	267,04	38,76	2,61	1688	1335	194	13	1,6905	8,45	0,0125	0,06
238	ФССЦ-18.1.09.06-0022 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм (МДСЗ35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	шт	5	94,03				470							
239	ФЕР16-05-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка вентиляй, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм 25,18 = 42,04 - 0,0011 x 15 323,00 (МДСЗ35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (1369 руб.): 92%=128%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП (759 руб.): 51%=83%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	шт	5	337,62	267,04	38,76	2,61	1688	1335	194	13	1,6905	8,45	0,0125	0,06

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
240	ФССЦ-18.1.10.06-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Клапан радиаторный регулирующий ручной из цветных металлов давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 15 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	шт	5	573,6				2868							
241	ФЕР10-01-059-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка декоративных экранов 1 172,44 = 2 452,44 - 400 х 3,20 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (621 руб.): 85%=118%*(0,9*0,85) * 0,94 от ФОТ СП (285 руб.): 39%=63%*(0,85*0,8) * 0,9 от ФОТ	100 шт	0,05	15816,6	12073,89	2396,41	1132,52	791	604	120	57	86,4225	4,32	5,25	0,26
242	ФЕРр69-2-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (112 руб.): 62%=78%*0,85 * 0,94 от ФОТ СП (65 руб.): 36%=50%*0,8 * 0,9 от ФОТ	100 шт	0,2 4*5/100	815,78	815,78			163	163			5,49	1,1		
243	прайс	экран декоративный металлический 3мм, окрашенный порошковой краской, с алмазной резкой по трафарету МАТ=9570,7/1,3*2,57/1,18/1,0232 (ТЗР ПЗ=1,061 (ОЗП=1,061; ЭМ=1,061 к расх.; ЗПМ=1,061; МАТ=1,061 к расх.; ТЗ=1,061; ТЗМ=1,061); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	шт	5	16626,71 9570,7/1,3*2,57/1,18/1,0232				83134							
Электроснабжение																
244	ФЕРр67-4-5 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж: светильников ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (265 руб.): 68%=85%*0,85 * 0,94 от ФОТ СП (183 руб.): 47%=65%*0,8 * 0,9 от ФОТ	100 шт	0,14	2521,57	2499,42	22,15	18,81	353	350	3	3	17,89	2,5	0,08	0,01
245	ФЕРр67-4-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж: выключателей, розеток ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (42 руб.): 68%=85%*0,85 * 0,94 от ФОТ СП (29 руб.): 47%=65%*0,8 * 0,9 от ФОТ	100 шт	0,07	793,48	793,48			56	56			5,84	0,41		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
246	ФЕРр67-1-2 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж: открытой электропроводки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (167 руб.): 68%=85%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП (115 руб.): 47%=65%*0.8 * 0,9 от ФОТ	100 м	0,59	376,45	376,45			222	222			2,77	1,63		
247	ФЕР46-03-011-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (502 руб.): 79%=110%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП (273 руб.): 43%=70%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	100 м	0,23	3780,28	2501,16	1279,12		869	575	294		15,64	3,6		
248	ФЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (693 руб.): 76%=95%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП (429 руб.): 47%=65%*0.8 * 0,9 от ФОТ	100 м	0,34	2494,76	2430,79			848	826			15,2	5,17		
249	ФССЦ-24.3.01.06-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Гофротруба ПВХ с протяжкой диаметром 16мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	10 м	3,4	94,87				323							
250	ФЕРм08-02-412-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (254 руб.): 76%=95%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП (157 руб.): 47%=65%*0.8 * 0,9 от ФОТ	100 м	0,34	969,29	882,67	31,45	8,71	330	300	11	3	5,39	1,83	0,04	0,01
251	ФЕРм08-02-403-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный в готовых каналах стен и перекрытий ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (426 руб.): 76%=95%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП (263 руб.): 47%=65%*0.8 * 0,9 от ФОТ	100 м	0,23	2352,17	2194,22	31,45	8,71	541	505	7	2	13,4	3,08	0,04	0,01
252	ФССЦ-21.1.06.09-0099 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	1000 м	0,05814 57*1,02/1000	11569,83				673							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
253	ФЕРМ08-03-591-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (76 руб.): 76%=95%*0,85 * 0,94 от ФОТ СП (47 руб.): 47%=65%*0,8 * 0,9 от ФОТ	100 шт	0,02	4709,34	4534,43	41,38	11,15	94	91	1		26,24	0,52	0,05	
254	ФССЦ-20.4.01.02-0014 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Выключатель двухклавишный для скрытой проводки серии "Прима", марка: С56-043, цвет белый ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	10 шт	0,2	270,51				54							
255	ФЕРМ08-03-591-09 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (266 руб.): 76%=95%*0,85 * 0,94 от ФОТ СП (165 руб.): 47%=65%*0,8 * 0,9 от ФОТ	100 шт	0,06	5545,55	5267,11	41,38	11,15	333	316	2	1	30,48	1,83	0,05	
256	ФССЦ-20.4.03.06-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Розетка для скрытой проводки на 2 модуля 16А 250В с заземлением и крышкой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	100 шт	0,06	14491,49				869							
257	ФЕРМ08-03-594-16 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Светильник в подвесных потолках светодиодный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (1973 руб.): 76%=95%*0,85 * 0,94 от ФОТ СП (1220 руб.): 47%=65%*0,8 * 0,9 от ФОТ	100 шт	0,14	17845,44	16451,1	1228	341,08	2498	2303	172	48	95,2	13,33	1,56	0,22
258	прайс	Ультратонкая светодиодная панель 600х600 40Вт МАТ=1470/1,18/1,0232 (ТЗР ПЗ=1,061 (ОЗП=1,061; ЭМ=1,061 к расх.; ЗПМ=1,061; МАТ=1,061 к расх.; ТЗ=1,061; ТЗМ=1,061))	шт	14	1291,79 1470/1,18/1,0232				18085							
259	ФЕРМ08-03-594-09 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Светильник на краештейнах (над меловой доской) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (412 руб.): 76%=95%*0,85 * 0,94 от ФОТ СП (255 руб.): 47%=65%*0,8 * 0,9 от ФОТ	100 шт	0,02 2/100	25320,3	24469,35	314,88	87,45	506	489	6	2	141,6	2,83	0,4	0,01

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
260	ФССЦ-20.3.03.04-0109 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Светильник потолочный для освещения школьных досок с зеркальным отражателем, с кронштейнами ЛПО 72-1х36 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	шт	2	1247,01				2494							
Пожарная сигнализация																
261	ФЕРМ10-08-002-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (Табл.3, п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (477 руб.): 64%=80%*0,85 * 0,94 от ФОТ СП (321 руб.): 43%=60%*0,8 * 0,9 от ФОТ	шт	8	84,45	84,45			676	676			0,504	4,03		
262	ФЕРМ10-08-002-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (1591 руб.): 64%=80%*0,85 * 0,94 от ФОТ СП (1069 руб.): 43%=60%*0,8 * 0,9 от ФОТ	шт	8	291,98	281,51			2336	2252			1,68	13,44		
263	ФССЦ-61.2.02.01-0075 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Извещатель пожарный дымовой: ИП 212-45 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	10 шт	0,8	1197,22				958							
264	ФЕРр67-1-2 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж: открытой электропроводки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (77 руб.): 68%=85%*0,85 * 0,94 от ФОТ СП (53 руб.): 47%=65%*0,8 * 0,9 от ФОТ	100 м	0,27	376,45	376,45			102	102			2,77	0,75		
265	ФЕРМ10-08-005-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: бетонным и металлическим ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (1087 руб.): 64%=80%*0,85 * 0,94 от ФОТ СП (730 руб.): 43%=60%*0,8 * 0,9 от ФОТ	100 м	0,27	9158,93	5697,73			2473	1538			34	9,18		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
266	ФССЦ-21.1.08.01-0156 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки: КПСЭСнг-FRLS 1x2x0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	1000 м	0,02754 0,027*1,02	22302,18				614							
Уборка строительного мусора (полученного от разборки)																
267	ФЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Очистка помещений от строительного мусора ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (789 руб.): 62%=78%*0,85 * 0,94 от ФОТ СП (458 руб.): 36%=50%*0,8 * 0,9 от ФОТ	100 т	0,042613 (4,0335+7,12*8*4/100 0) / 100	27067,54	27067,54			1153	1153			214,32	9,13		
268	ФССЦпр-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР 0%=0%*0,85 * 0,94 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 * 0,9 от ФОТ	1 т груза	4,26134 4,0335+7,12*8*4/100 0	380,8		380,8		1623		1623					
269	ФССЦпр-03-21-01-030 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР 0%=0%*0,85 * 0,94 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 * 0,9 от ФОТ	1 т груза	4,26134 4,0335+7,12*8*4/100 0	170,91		170,91		728		728					
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									562254	136567	15769	4653		885,1		22,33
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (индекс-дефлятор на июль 2019г 1,023*1,049*1,0289 ПЗ=1,104 (ОЗП=1,104; ЭМ=1,104; ЗПМ=1,104; МАТ=1,104; ТЗ=1,104; ТЗМ=1,104) (Поз. 122-127, 135, 157-159, 168-179, 181-186, 188-189, 191-192, 195, 128-134, 136-144, 146-154, 190, 228, 145, 160-163, 194, 197-202, 241, 243, 155-156, 187, 164-167, 180, 205-207, 216-223, 225, 193, 196, 226-227, 247, 203-204, 224, 229, 232, 208-210, 269, 211-215, 230-231, 233-240, 260, 242, 267-268, 244-246, 264, 248-259, 261-263, 265-266))									620728	150770	17409	5138		977,13		24,66
Накладные расходы									123453							
Сметная прибыль									64517							
Итого по разделу 2 Кабинет химии									808698					977,13		24,66
Раздел 3. Кабинет физики																
Потолки																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
270	ФЕР15-01-047-15 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля 1 287,83 = 6 623,23 - 103 x 51,80 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (14254 руб.): 76%=105%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП (6377 руб.): 34%=55%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,8217 82,17/100	22890,35	19294,18	3596,16	1380,32	18809	15854	2955	1134	117,829	96,82	6,675	5,48
271	ФССЦ-01.6.04.02-0014 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Панели потолочные с комплектующими: ARMSTRONG OASIS (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	м2	84,64	278,21				23547							
272	ФССЦ-01.6.04.02-0004 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Панели потолочные декоративные, тип ARMSTRONG: OASIS (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	м2	-19,44 -(0,6*0,6*20+12,24)	208,48				-4053							
273	Прайс	Плитка ПВХ оклеенная пленкой (вырезан рисунок) МАТ=1251,56/0,595/0,595/1,18/1,0232 (ТЗР ПЗ=1,061 (ОЗП=1,061; ЭМ=1,061 к расх.; ЗПМ=1,061; МАТ=1,061 к расх.; ТЗ=1,061; ТЗМ=1,061); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	м2	12,24	3106,64 1251,56/0,595/0,595/1,18/1,0232				38025							
274	ФЕР15-06-004-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска плиток подвесного потолка в синий цвет за 2 раза (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (350 руб.): 76%=105%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП (156 руб.): 34%=55%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,129 12,9/100	3230,12	3230,12			417	417			19,274	2,49		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
275	ФССЦ-14.3.02.01-0005 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Краска LUJA, ТИККУРИЛА (МДСЗ5-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	л	4,1	326,78				1340							
Полы																
276	ФЕРр57-2-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (915 руб.): 64%=80%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП (701 руб.): 49%=68%*0.8 * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,82 82/100	1583,56	1547,59	35,97	30,66	1299	1270	29	25	11,39	9,34	0,13	0,11
277	ФЕРр57-3-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (174 руб.): 64%=80%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП (133 руб.): 49%=68%*0.8 * 0,9 от ФОТ	100 м	0,48 48/100	512,32	512,32			246	246			3,77	1,81		
278	ФЕРр57-1-3 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (1373 руб.): 64%=80%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП (1051 руб.): 49%=68%*0.8 * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,82 82/100	2369,64	2369,64			1943	1943			17,44	14,3		
279	ФЕРр57-2-6 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка покрытий полов: из фанеры в два слоя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (1928 руб.): 64%=80%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП (1476 руб.): 49%=68%*0.8 * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,82 82/100	3338,69	3252,84	85,85	72,99	2738	2668	70	60	23,94	19,63	0,31	0,25
280	ФЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо 30,74 = 1 522,80 - 122,4 x 12,19 (МДСЗ5-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (473 руб.): 88%=123%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП (247 руб.): 46%=75%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,82 82/100	604,08	589,57	14,51	5,01	495	483	12	4	3,9675	3,25	0,025	0,02

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
281	ФССЦ-12.1.01.03-0036 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2 кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	м2	100,4	24,61				2471							
282	ФЕР11-01-008-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: керамзитовой (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2 кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (3890 руб.): 88%=123%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП (2033 руб.): 46%=75%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	м3	8,2	707,49	376,02	331,47	112,14	5801	3083	2718	920	2,53	20,75	0,5625	4,61
283	прайс	Гравий керамзитовый, фракция: 5-10 мм МАТ=2200/1,18/1,0232 (ТЗР ПЗ=1,061 (ОЗП=1,061; ЭМ=1,061 к расх.; ЗПМ=1,061; МАТ=1,061 к расх.; ТЗ=1,061; ТЗМ=1,061); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	м3	9,02	1933,28 2200/1,18/1,0232				17438							
284	ФЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2 кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (5304 руб.): 88%=123%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП (2772 руб.): 46%=75%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,82 82/100	6807,05	6284,55	489,96	373,44	5582	5153	402	306	45,4365	37,26	1,5875	1,3
285	ФЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до толщ. 50мм ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2 кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (676 руб.): 88%=123%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП (353 руб.): 46%=75%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,82 82/100	990,18	477,19	512,99	371,05	812	391	421	304	3,45	2,83	1,575	1,29

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
286	ФССЦ-04.3.01.09-0013 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки: 75 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	м3	4,182 1,673+2,509	1891,28				7909							
287	ФЕР11-01-011-09 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 3000, толщиной 3 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (3792 руб.): 88%=123%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП (1982 руб.): 46%=75%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,74 74/100	27067,45	5251,25	35,99	22,65	20030	3886	27	17	35,3395	26,15	0,1125	0,08
288	ФЕР11-01-027-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (17637 руб.): 88%=123%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП (9219 руб.): 46%=75%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,82 82/100	52487,54	20972,15	1572,98	1167,36	43040	17197	1290	957	137,747	112,95	5,625	4,61
289	ФССЦ-06.2.02.01-0071 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	м2	-83,64 -Ф4,р1	258,32				-21606							
290	ФССЦ-06.2.05.03-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 400x400x9 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	м2	83,64	535,11				44757							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
291	ФЕР11-01-039-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство плинтусов: из плиток керамических (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (2309 руб.); 88%=123%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП (1207 руб.); 46%=75%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	100 м	0,52 52/100	4598,99	4538,08	60,91	30,05	2391	2360	31	16	27,393	14,24	0,1375	0,07
292	ФССЦ-06.2.05.02-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Плинтусы керамогранитные размером 70х300х8 мм, белые, серые (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	шт	175,1 52,52/0,3	81,95				14350							
293	ФЕР10-01-010-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка элементов каркаса подиума из доски 100х50 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (488 руб.); 85%=118%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП (224 руб.); 39%=63%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	м3	0,15	6711,82	3374,36	276,54	96,03	1007	506	41	14	23,115	3,47	0,475	0,07
294	ФЕР11-01-053-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство оснований полов из фанеры в два слоя площадью: до 20 м2 1 227,72 = 11 895,87 - 2,47 х 4 319,09 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (1085 руб.); 88%=123%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП (567 руб.); 46%=75%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,085	18702,52	11417,61	7284,91	1723,49	1590	971	619	146	80,224	6,82	9,5875	0,81
295	ФССЦ-11.2.11.04-0006 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Фанера марки ФК, сорт ВВС, размер: 1525х1525х15 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	м2	17,51 8,5*2*1,03	264,76				4636							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
296	ФССЦ-01.7.15.14-0061 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Шурупы-саморезы 3,5x45 мм (МДСЗ5-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	т	0,0003	201344,14				60							
297	ФЕР11-01-053-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: до 20 м2 (торцевая вертикальная часть) 940,27 = 6 295,94 - 1,24 x 4 319,09 (МДСЗ5-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (90 руб.): 88%=123%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП (47 руб.): 46%=75%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,0118	13192,35	6214,44	6977,91	1594,37	156	73	83	19	43,6655	0,52	8,975	0,11
298	ФССЦ-11.2.11.04-0006 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Фанера марки ФК, сорт ВВС, размер: 1525x1525x15 мм (МДСЗ5-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	м2	1,2154 1,18*1,03	264,76				322							
299	ФЕР11-01-049-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Укладка металлического накладного профиля (порога) (МДСЗ5-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (289 руб.): 88%=123%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП (151 руб.): 46%=75%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	100 м	0,102 10,2/100	3219,72	2913,4		328	297				19,136	1,95		
300	ФССЦ-09.2.03.04-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Алюминиевый профиль (уголок 25x25 мм) (МДСЗ5-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	м	10,71	34,79				373							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
301	ФЕР11-01-057-01 Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр	Устройство гетерогенного и гомогенного покрытия на клею со свариванием полотнищ в стыках (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (676 руб.): 88%=123%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП (353 руб.): 46%=75%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,0898 8,98/100	10642,17	7734,14	21,15	14,37	956	695	2	1	52,049	4,67	0,0625	0,01
302	ФССЦ-01.6.03.04-0095 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Линолеум коммерческий гетерогенный: "ТАРКЕТТ ACCZENT UNIVERSAL" (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г2, В2, РП1, Д2, Т2) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	м2	9,16	378,94				3471							
Стены																
303	ФЕРр62-41-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Очистка вручную поверхности стен от старой краски ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (2136 руб.): 64%=80%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП (1202 руб.): 36%=50%*0.8 * 0,9 от ФОТ	100 м2	1,07 107/100	2826,22	2826,22			3024	3024			20,8	22,26		
304	ФЕРр63-7-5 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (45 руб.): 62%=77%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП (26 руб.): 36%=50%*0.8 * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,0064 0,64/100	10799,81	10186,17	613,64	82,4	69	65	4	1	74,3	0,48	0,35	
305	ФЕР15-02-019-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (5182 руб.): 76%=105%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП (2318 руб.): 34%=55%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	100 м2	1,07 107/100	5745,28	5551,95	188,61	219,49	6147	5941	202	235	37,3635	39,98	1,1625	1,24

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
306	ФССЦ-14.3.01.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Грунтовка: «Бетоконтакт», КНАУФ (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	кг	21,4 0,2*107	57,49				1230							
307	ФССЦ-04.3.02.05-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Смесь штукатурная «Гольдбанд», КНАУФ (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	кг	909,5	6,93				6307							
308	ФЕР10-05-008-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с оконным проемом (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (2434 руб.): 85%=118%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП (1117 руб.): 39%=63%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,172 17,2/100	25414,22	15081,04	141,32		4371	2594	24		95,45	16,42		
309	ФССЦ-01.6.01.02-0008 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Листы гипсокартонные: ГКЛВ 12,5 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	м2	18,4	77,99				1435							
310	ФССЦ-01.7.06.11-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Лента уплотнительная шириной: 30 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	м	14,28	2,1				30							
311	ФССЦ-14.5.01.01-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Герметик акриловый: КИМ ТЕС, 300 мл (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	шт	1,204	53,87				65							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
312	ФЕР26-01-036-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (365 руб.): 72%=100%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП (218 руб.): 43%=70%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,172 е	12377,59	2650,97	64,12	21,56	2129	456	11	4	18,469	3,18	0,1	0,02
313	ФССЦ-12.2.05.10-0017 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» ROCKWOOL, толщина 50 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	м2	17,372 е*1,01*100	77,65				1349							
314	ФЕР26-01-055-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (352 руб.): 72%=100%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП (210 руб.): 43%=70%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,172 е	5863,86	2514,34	181,96	63,15	1009	432	31	11	16,514	2,84	0,3125	0,05
315	ФССЦ-12.1.01.03-0036 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	м2	20,82	24,61				512							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
316	ФЕР15-04-027-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям: СТЕН 434,78 = 518,84 - 0,029 x 2 898,50 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (2387 руб.): 76%=105%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП (1068 руб.): 34%=55%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	100 м2	1,24 124/100	3522,82	2284,16	25,25	10,67	4368	2832	31	13	13,7885	17,1	0,05	0,06
317	ФССЦ-14.5.11-0205 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Шпатлевка универсальная (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	т	0,036	15818,74				569							
318	ФЕР15-06-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (5614 руб.): 76%=105%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП (2512 руб.): 34%=55%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	100 м2	1,12 112/100	6440,56	5969,03	10,74	5,66	7213	6685	12	6	38,6745	43,32	0,025	0,03
319	ФССЦ-01.6.02-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Стеклообои: Нортекс рогожка мелкая (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	10 м2	12,66 126,6/10	420,43				5323							
320	ФЕР15-06-004-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (3035 руб.): 76%=105%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП (1358 руб.): 34%=55%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	100 м2	1,12 112/100	3230,12	3230,12			3618	3618			19,274	21,59		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
321	ФССЦ-14.3.02.01-0005 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Краска LUJA, ТИКУРИЛА (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	л	35,8	326,78				11699							
322	ФЕР15-06-005-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Оклейка предварительно подготовленных поверхностей фотообоями: на клее (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (772 руб.): 76%=105%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП (345 руб.): 34%=55%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,116 11,6/100	8112,62	7934,27			941	920			47,3455	5,49		
323	прайс	Фотообои МАТ=1845,22/1,18/1,0232 (ТЗР ПЗ=1,061 (ОЗП=1,061; ЭМ=1,061 к расх.; ЗПМ=1,061; МАТ=1,061 к расх.; ТЗ=1,061; ТЗМ=1,061); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	м2	12,76	1621,52 1845,22/1,18/1,0232				20691							
324	ФЕР15-01-019-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (749 руб.): 76%=105%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП (335 руб.): 34%=55%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,03 3/100	29727,52	29363,77	351,63	381,72	892	881	11	11	183,6205	5,51	2,0625	0,06
325	ФССЦ-04.3.02.09-0101 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Затирка «Боларс» (разной цветности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	т	0,0015	27277,16				41							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
326	ФССЦ-06.2.01.02-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: гладкие без завала белые (МДСЗ5-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	м2	3	271,23				814							
327	ФССЦ-14.1.06.02-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Клей для облицовочных работ водостойкий «Плюс» (сухая смесь) (МДСЗ5-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	т	0,0113	16443,96				186							
328	ФЕРр65-33-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Смена жалюзийных решеток ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (373 руб.): 82%=103%*0,85 * 0,94 от ФОТ СП (196 руб.): 43%=60%*0,8 * 0,9 от ФОТ	100 шт	0,06 6/100	7005,48	6863,48	2,75	2,44	420	412			46,19	2,77	0,01	
329	ФССЦ-19.2.03.03-0026 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером: 250х500 мм (МДСЗ5-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	шт	6	460,82				2765							
Устройство декоративного обрамления на стене со стороны коридора																
330	ФЕР15-07-016-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Облицовка стен гипсокартонными листами на клею (МДСЗ5-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (209 руб.): 76%=105%*(0,9*0,85) * 0,94 от ФОТ СП (94 руб.): 34%=55%*(0,85*0,8) * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,0276 2,76/100	12259,17	8968,77	48,51	41,15	338	248	1	1	56,764	1,57	0,175	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
331	ФССЦ-01.6.01.02-0006 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	м2	2,843	57,15				162							
332	ФЕР15-04-027-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (45 руб.): 76%=105%*(0,9*0,85) * 0,94 от ФОТ СП (20 руб.): 34%=55%*(0,85*0,8) * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,0232 2,32/100	3843,09	2284,16	25,25	10,67	89	53	1		13,7885	0,32	0,05	
333	ФЕР15-04-005-09 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами высококачественная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (176 руб.): 76%=105%*(0,9*0,85) * 0,94 от ФОТ СП (79 руб.): 34%=55%*(0,85*0,8) * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,0232 2,32/100	9848,74	8945,94	101,56	38,76	228	208	2	1	53,383	1,24	0,1875	
334	ФССЦ-14.3.02.01-0005 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Краска LUJA, ТИККУРИЛА (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	л	1,5	326,78				490							
Установка декоративной панели у стола учителя																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
335	ФЕР10-01-057-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка по месту шкафных и антресольных: стеноек (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (239 руб.): 85%=118%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП (110 руб.): 39%=63%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,0204	15527,62	11466,69	3206,77	1050,43	317	234	65	21	80,569	1,64	4,8625	0,1
336	ФССЦ-11.2.14.05-0041 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Основа из ЛДСП (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	м2	2,04	581,67				1187							
337	ФЕР15-06-001-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Наклейка декоративной основы на ЛДСП 820,80 = 4 864,00 - 112 x 36,10 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (145 руб.): 76%=105%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП (65 руб.): 34%=55%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,0204	10034,4	8450,72	97,02	45,95	205	172	2	1	50,4275	1,03	0,2125	
338	прайс	Декоративная панель МАТ=1954,08/1,18/1,0232 (ТЗР ПЗ=1,061 (ОЗП=1,061; ЭМ=1,061 к расх.; ЗПМ=1,061; МАТ=1,061 к расх.; ТЗ=1,061; ТЗМ=1,061); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	м2	2,04	1717,18 1954,08/1,18/1,0 232				3503							
Замена встроенного шкафа																
339	ФЕР10-01-057-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка по месту шкафных и антресольных: стенок (Табл.2. п.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (320 руб.): 85%=118%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП (147 руб.): 39%=63%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,034 3,4/100	11738,76	9173,35	2565,41	840,34	399	312	87	29	64,4552	2,19	3,89	0,13

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
340	ФЕР10-01-057-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка по месту шкафных и антресольных: полук (МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (360 руб.): 85%=118%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП (165 руб.): 39%=63%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,02 2/100	20912,12	18346,7	2565,41	840,34	418	367	51	17	128,9104	2,58	3,89	0,08
341	ФЕР10-01-058-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка дверных блоков: шкафных (МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (197 руб.): 85%=118%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП (90 руб.): 39%=63%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	10 шт	0,2 2/10	1263,45	945,56	317,9	104	253	189	64	21	6,532	1,31	0,48	0,1
342	ФЕР10-01-057-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка по месту шкафных и антресольных: СТЕНОК (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (538 руб.): 85%=118%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП (247 руб.): 39%=63%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,0458 4,58/100	15527,62	11466,69	3206,77	1050,43	711	525	147	48	80,569	3,69	4,8625	0,22
343	ФССЦ-11.2.14.05-0012 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Стенки боковые шкафов (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	м2	4,58	666,79				3054							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
344	ФЕР10-01-057-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка по месту шкафных и антресольных: полок (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2 кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (451 руб.): 85%=118%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП (207 руб.): 39%=63%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,02 2/100	26578,22	22933,38	3206,77	1050,43	532	459	64	21	161,138	3,22	4,8625	0,1
345	ФССЦ-11.2.14.03-0023 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Полки переставные и антресольные (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2 кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	м2	2	678,03				1356							
346	ФЕР10-01-058-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка дверных блоков: шкафных (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2 кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (247 руб.): 85%=118%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП (113 руб.): 39%=63%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	10 шт	0,2 2/10	2002,76	1181,95	397,37	130	401	236	79	26	8,165	1,63	0,6	0,12
347	ФССЦ-11.2.14.01-0014 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Блоки дверные шкафные: однопольные (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2 кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	м2	3,4	1144,14				3890							
348	ФССЦ-01.7.04.05-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Скобяные изделия для блоков дверей, встроенных шкафов однопольных (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2 кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	компл.	2	271,65				543							
Ремонт окон																
349	ФЕРр63-10-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр прим	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: откосов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2 кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (117 руб.): 62%=77%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП (68 руб.): 36%=50%*0.8 * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,149 14,9/100	1155,62	1100,25	55,38	47,03	172	164	8	7	7,31	1,09	0,2	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
350	ФЕР15-01-050-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Облицовка оконных и дверных откосов из сэндвич-панелей ПВХ на клею (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (3846 руб.): 76%=105%*(0,9*0,85) * 0,94 от ФОТ СП (1720 руб.): 34%=55%*(0,85*0,8) * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,149 14,9/100	31007,21	30614,23	391,61	149,81	4620	4562	58	22	191,4405	28,52	0,725	0,11
351	ФССЦ-14.4.01.02-0012 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Грунтовка: «Тифенгрунд», КНАУФ (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	кг	1,3	49,83				65							
352	ФССЦ-11.3.03.05-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Сэндвич-панели для откосов (наружные слои - листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение - вспененный пенополистирол): белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	м2	15,65	225,4				3528							
353	ФССЦ-14.5.01.10-0025 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Пена монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	шт	4	277,37				1109							
354	ФССЦ-11.3.03.13-0043 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Уголок ПВХ, размером: 20x20 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	10 м	3,12 31,2/10	97,54				304							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
355	ФЕРр56-3-2 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (550 руб.): 66%=82%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП (375 руб.): 45%=62%*0.8 * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,0569	13268,12	13268,12			755	755			94,97	5,4		
356	ФЕР10-01-035-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (364 руб.): 85%=118%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП (167 руб.): 39%=63%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	100 м	0,1035 10,35/100	27810,95	3653,42	242,54	96,46	2878	378	25	10	24,587	2,54	0,4625	0,05
357	ФССЦ-11.3.03.01-0012 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Доски подоконные ПВХ, шириной: 650 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	м	10,35	333,07				3447							
Двери																
358	ФЕР46-04-012-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (950 руб.): 79%=110%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП (517 руб.): 43%=70%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,0662 6,62/100	16787,45	14643,77	2143,68	1820,22	1111	969	142	120	103,91	6,88	7,74	0,51
359	ФЕР10-01-039-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (1231 руб.): 85%=118%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП (565 руб.): 39%=63%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,0662	33676,86	16464,92	10720,38	3351,17	2229	1090	710	222	102,9595	6,82	14,6	0,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
360	ФССЦ-11.2.02.01-0032 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Блоки дверные внутренние: однополюсные глухие шлифованные, из массива сосны, тонированные (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	м2	4,2	5519,93				23184							
361	ФССЦ-11.2.02.01-0022 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Блоки дверные внутренние: двухполюсные глухие шлифованные, из массива сосны, тонированные (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	м2	2,42	5018,11				12144							
362	ФССЦ-01.7.04.07-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение однополюсных (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	компл.	2	360,73				721							
363	ФССЦ-01.7.04.07-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение двухполюсных (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	компл.	1	360,73				361							
364	ФССЦ-01.7.04.04-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым: механизмом (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	компл.	3	288,42				865							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
365	ФЕР10-01-060-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка и крепление наличников (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (190 руб.): 85%=118%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СР (87 руб.): 39%=63%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	100 м	0,1572 15,72/100	1341,42	1279,91	29,13	10,02	211	201	5	2	8,993	1,41	0,05	0,01
366	ФССЦ-11.1.01-10-0004 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Наличники из древесины типа: Н-1, размером 13x74 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	м	17,61	18,82				331							
367	ФЕРр61-7-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (2961 руб.): 63%=79%*0.85 * 0,94 от ФОТ СР (1692 руб.): 36%=50%*0.8 * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,0708 7,08/100	68862,72	59855,99	321,26	272,8	4875	4238	23	19	383,06	27,12	1,16	0,08
Водоснабжение и канализация																
368	ФЕРр65-6-19 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Смена: раковин ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (554 руб.): 82%=103%*0.85 * 0,94 от ФОТ СР (290 руб.): 43%=60%*0.8 * 0,9 от ФОТ	100 шт	0,02	34790,23	30225,27	601,42	306,07	696	605	12	6	191,3	3,83	1,4	0,03
369	ФССЦ-18.2.01-05-0151 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпускном, для детских учреждений, размером 450x330x150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	компл.	2	1027,18				2054							
370	ФССЦ-18.2.06-12-0021 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640x215x200, 670-630x240-180, 200-175 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	шт	2	497,32				995							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
371	ФССЦ-18.2.06.08-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Подводка гибкая армированная резиновая: 300 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	10 шт	0,2	366,9				73							
372	ФЕРр65-5-7 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Смена смесителей: без душевой сетки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (572 руб.): 82%=103%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП (300 руб.): 43%=60%*0.8 * 0,9 от ФОТ	100 шт	0,02	32257,65	31599,88	52,36	18,12	645	632	1		200	4	0,09	
373	ФССЦ-18.1.10.10-0047 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Смесители для умывальников: СМ-УМ-ЦА настольные, с верхней камерой смешения, центральные, с аэратором ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	компл.	2	332,12				664							
Отопление																
374	ФЕРр65-14-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на резьбе диаметром до 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (219 руб.): 59%=74%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП (134 руб.): 36%=50%*0.8 * 0,9 от ФОТ	100 м	0,06 6/100	5616,73	5616,73			337	337			37,8	2,27		
375	ФЕР16-02-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (1120 руб.): 92%=128%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП (621 руб.): 51%=83%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	100 м	0,17	6891,13	6353,87	433,36	132,61	1171	1080	74	23	37,9155	6,45	0,625	0,11
376	ФССЦ-23.7.01.03-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром: 20 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	м	17	96,32				1637							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
377	ФЕРр65-19-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (509 руб.): 59%=74%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП (310 руб.): 36%=50%*0.8 * 0,9 от ФОТ	100 шт	0,05	15700,87	15080,49	620,38	526,78	785	754	31	26	110	5,5	2,24	0,11
378	ФЕР18-03-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка радиаторов: стальных 2 514,99 = 1 942,27 + (67,34 - 44,2) x 24,75 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (847 руб.): 92%=128%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП (470 руб.): 51%=83%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	100 кВт	0,066 1,325/100	20527,31	11788,02	2132,82	843,78	1355	778	141	56	75,44	4,98	3,9125	0,26
379	ФССЦ-18.5.10.05-0006 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Радиаторы биметаллические, марка: «Rifar-A 500», количество секций 8, мощность 1320 Вт (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	шт	5	4166,62				20833							
380	ФССЦ-01.7.15.07-0014 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Дюбели распорные полипропиленовые (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	100 шт	0,06 5,874/100	327,66				20							
381	ФЕР18-07-001-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка кранов воздушных (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (125 руб.): 92%=128%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП (69 руб.): 51%=83%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	компл.	5	123,43	24,64			617	123			0,138	0,69		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
382	ФЕР16-05-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм 25,18 = 42,04 - 0,0011 x 15 323,00 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (1369 руб.): 92%=128%*(0,9*0,85) * 0,94 от ФОТ СП (759 руб.): 51%=83%*(0,85*0,8) * 0,9 от ФОТ	шт	5	337,62	267,04	38,76	2,61	1688	1335	194	13	1,6905	8,45	0,0125	0,06
383	ФССЦ-18.1.09.06-0022 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	шт	5	94,03				470							
384	ФЕР16-05-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм 25,18 = 42,04 - 0,0011 x 15 323,00 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (1369 руб.): 92%=128%*(0,9*0,85) * 0,94 от ФОТ СП (759 руб.): 51%=83%*(0,85*0,8) * 0,9 от ФОТ	шт	5	337,62	267,04	38,76	2,61	1688	1335	194	13	1,6905	8,45	0,0125	0,06
385	ФССЦ-18.1.10.06-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Клапан радиаторный регулирующий ручной из цветных металлов давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 15 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	шт	5	573,6				2868							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
386	ФЕР10-01-059-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка декоративных экранов 1 172,44 = 2 452,44 - 400 x 3,20 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (621 руб.): 85%=118%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП (285 руб.): 39%=63%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	100 шт	0,05	15816,6	12073,89	2396,41	1132,52	791	604	120	57	86,4225	4,32	5,25	0,26
387	ФЕРр69-2-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (112 руб.): 62%=78%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП (65 руб.): 36%=50%*0.8 * 0,9 от ФОТ	100 шт	0,2 4*5/100	815,78	815,78			163	163			5,49	1,1		
388	прайс	экран декоративный металлический 3мм, окрашенный порошковой краской, с алмазной резкой по трафарету МАТ=15336,2/1,18/1,0232 (ТЗР ПЗ=1,061 (ОЗП=1,061; ЭМ=1,061 к расх.; ЗПМ=1,061; МАТ=1,061 к расх.; ТЗ=1,061; ТЗМ=1,061); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	шт	5	13476,92 15336,2/1,18/1,0232				67385							
Электроснабжение																
389	ФЕРр67-4-5 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж: светильников ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (360 руб.): 68%=85%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП (249 руб.): 47%=65%*0.8 * 0,9 от ФОТ	100 шт	0,19	2521,57	2499,42	22,15	18,81	479	475	4	4	17,89	3,4	0,08	0,02
390	ФЕРр67-4-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж: выключателей, розеток ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (42 руб.): 68%=85%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП (29 руб.): 47%=65%*0.8 * 0,9 от ФОТ	100 шт	0,07	793,48	793,48			56	56			5,84	0,41		
391	ФЕРр67-1-2 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж: открытой электропроводки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (167 руб.): 68%=85%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП (115 руб.): 47%=65%*0.8 * 0,9 от ФОТ	100 м	0,59	376,45	376,45			222	222			2,77	1,63		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
392	ФЕР46-03-011-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (502 руб.): 79%=110%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП (273 руб.): 43%=70%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	100 м	0,23	3780,28	2501,16	1279,12		869	575	294		15,64	3,6		
393	ФЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (693 руб.): 76%=95%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП (429 руб.): 47%=65%*0.8 * 0,9 от ФОТ	100 м	0,34	2494,76	2430,79			848	826			15,2	5,17		
394	ФССЦ-24.3.01.06-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Гофротруба ПВХ с протяжкой диаметром 16мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	10 м	3,4	94,87				323							
395	ФЕРм08-02-412-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (254 руб.): 76%=95%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП (157 руб.): 47%=65%*0.8 * 0,9 от ФОТ	100 м	0,34	969,29	882,67	31,45	8,71	330	300	11	3	5,39	1,83	0,04	0,01
396	ФЕРм08-02-403-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный в готовых каналах стен и перекрытий ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (426 руб.): 76%=95%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП (263 руб.): 47%=65%*0.8 * 0,9 от ФОТ	100 м	0,23	2352,17	2194,22	31,45	8,71	541	505	7	2	13,4	3,08	0,04	0,01
397	ФССЦ-21.1.06.09-0099 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	1000 м	0,05814 57*1,02/1000	11569,83				673							
398	ФЕРм08-03-591-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (76 руб.): 76%=95%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП (47 руб.): 47%=65%*0.8 * 0,9 от ФОТ	100 шт	0,02	4709,34	4534,43	41,38	11,15	94	91	1		26,24	0,52	0,05	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
399	ФССЦ-20.4.01.02-0014 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Выключатель двухклавишный для скрытой проводки серии "Прима", марка: С56-043, цвет белый ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	10 шт	0,2	270,51				54							
400	ФЕРм08-03-591-09 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (266 руб.): 76%=95%*0,85 * 0,94 от ФОТ СП (165 руб.): 47%=65%*0,8 * 0,9 от ФОТ	100 шт	0,06	5545,55	5267,11	41,38	11,15	333	316	2	1	30,48	1,83	0,05	
401	ФССЦ-20.4.03.06-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Розетка для скрытой проводки на 2 модуля 16А 250В с заземлением и крышкой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	100 шт	0,06	14491,49				869							
402	ФЕРм08-03-594-16 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Светильник в подвесных потолках светодиодный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (2817 руб.): 76%=95%*0,85 * 0,94 от ФОТ СП (1742 руб.): 47%=65%*0,8 * 0,9 от ФОТ	100 шт	0,2	17845,44	16451,1	1228	341,08	3569	3290	246	68	95,2	19,04	1,56	0,31
403	прайс	Ультратонкая светодиодная панель 600х600 40Вт МАТ=1470/1,18/1,0232 (ТЗР ПЗ=1,061 (ОЗП=1,061; ЭМ=1,061 к расх.; ЗПМ=1,061; МАТ=1,061 к расх.; ТЗ=1,061; ТЗМ=1,061))	шт	20	1291,79 1470/1,18/1,0232				25836							
404	ФЕРм08-03-594-09 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Светильник на кронштейнах (над меловой доской) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (412 руб.): 76%=95%*0,85 * 0,94 от ФОТ СП (255 руб.): 47%=65%*0,8 * 0,9 от ФОТ	100 шт	0,02 2/100	25320,3	24469,35	314,88	87,45	506	489	6	2	141,6	2,83	0,4	0,01
405	ФССЦ-20.3.03.04-0109 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Светильник потолочный для освещения школьных досок с зеркальным отражателем, с кронштейнами ЛПО 72-1х36 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	шт	2	1247,01				2494							
Замена системы эл.снабжения к ученическим местам																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
406	ФЕРм08-03-599-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг (Табл.3, п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (157 руб.): 76%=95%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП (97 руб.): 47%=65%*0.8 * 0,9 от ФОТ	шт	2	97,02	92,29	4,73	1,36	194	185	9	3	0,534	1,07	0,006	0,01
407	ФЕРм08-03-603-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж Ящик с понижающим трансформатором (Табл.3, п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (50 руб.): 76%=95%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП (31 руб.): 47%=65%*0.8 * 0,9 от ФОТ	шт	1	63,84	59,11	4,73	1,36	64	59	5	1	0,342	0,34	0,006	0,01
408	ФЕРм08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	демонтаж автомат.выключателей (Табл.3, п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (634 руб.): 76%=95%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП (392 руб.): 47%=65%*0.8 * 0,9 от ФОТ	шт	13	58,06	58,06			755	755			0,336	4,37		
409	ФЕРр67-2-5 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром: до 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (388 руб.): 68%=85%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП (268 руб.): 47%=65%*0.8 * 0,9 от ФОТ	100 м	0,2145	2444,54	2396,64	35,17	16,55	524	514	8	4	16,84	3,61	0,07	0,02
410	ФЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (764 руб.): 76%=95%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП (472 руб.): 47%=65%*0.8 * 0,9 от ФОТ	100 м	0,3745	2494,76	2430,79			934	910			15,2	5,69		
411	ФССЦ-24.3.01.06-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Гофротруба ПВХ с протяжкой диаметром 20мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	10 м	3,75	94,87				356							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
412	ФЕРм08-02-412-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (376 руб.): 76%=95%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП (233 руб.): 47%=65%*0.8 * 0,9 от ФОТ	100 м	0,5041	969,29	882,67	31,45	8,71	489	445	16	4	5,39	2,72	0,04	0,02
413	ФССЦ-21.1.06.09-0099 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	1000 м	0,051418 50,41*1,02/1000	11569,83				595							
414	ФЕРм08-03-544-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Колонка распределительная со штепсельными розетками на ток 25 А, устанавливаемая на модульной коробке и присоединяемая к магистрали из проводов с жилами сечением: до 35 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (3935 руб.): 76%=95%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП (2434 руб.): 47%=65%*0.8 * 0,9 от ФОТ	шт	15	314,59	312,69			4719	4690			1,91	28,65		
415	прайс	Розеточная колонна алюминиевая высотой 700мм МАТ=6121,03/1,18/1,0232 (ТЗР ПЗ=1,061 (ОЗП=1,061; ЭМ=1,061 к расх.; ЗПМ=1,061; МАТ=1,061 к расх.; ТЗ=1,061; ТЗМ=1,061))	шт	15	5378,95 6121,03/1,18/1,0232				80684							
416	ФЕРм08-03-591-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (753 руб.): 76%=95%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП (466 руб.): 47%=65%*0.8 * 0,9 от ФОТ	100 шт	0,15	6419,11	5972,27	41,38	11,15	963	896	6	2	34,56	5,18	0,05	0,01
417	ФЕРм08-03-599-09 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Щитки , устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (375 руб.): 76%=95%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП (232 руб.): 47%=65%*0.8 * 0,9 от ФОТ	шт	1	622,22	442,47	15,77	4,53	622	442	16	5	2,56	2,56	0,02	0,02
418	ФССЦ-62.1.02.15-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Шкаф учета электроэнергии ШУЭ-3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	шт	1	559,8				560							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
419	ФЕРм08-03-603-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Ящик с понижающим трансформатором ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (169 руб.): 76%=95%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП (105 руб.): 47%=65%*0.8 * 0,9 от ФОТ	шт	1	226,77	197,02	15,77	4,53	227	197	16	5	1,14	1,14	0,02	0,02
420	ФССЦ-62.1.02.22-0031 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Ящички с понижающим трансформатором автомат. выключателем,; 12в ЯТП-0,25-3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	шт	1	772,74				773							
421	ФЕРм08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Монтаж автоматических выключателей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (649 руб.): 76%=95%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП (401 руб.): 47%=65%*0.8 * 0,9 от ФОТ	шт	4	195,06	193,54			780	774			1,12	4,48		
422	ФССЦ-62.1.01.09-0049 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Выключатели автоматические: «Legrand» серии DX-Standard 1P 10A ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	шт	3	280,53				842							
423	ФССЦ-62.1.01.09-0050 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Выключатели автоматические: «Legrand» серии DX-Standard 1P 16A ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	шт	1	253,29				253							
424	ФЕР46-03-012-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 100 см2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (4550 руб.): 79%=110%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП (2477 руб.): 43%=70%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	100 м	0,3745	20744,92	13930,08	6814,85		7769	5217	2552		85,07	31,86		
425	ФЕР46-03-017-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (2102 руб.): 79%=110%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП (1144 руб.): 43%=70%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	м3	0,38	7020,77	6293,85	147,08	48,43	2668	2392	56	18	44,66	16,97	0,24	0,09
426	ФССЦ-04.3.01.09-0013 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки: 75 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	м3	0,3952	1891,28				747							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Пожарная сигнализация																
427	ФЕРм10-08-002-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (Табл.3, п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (477 руб.): 64%=80%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП (321 руб.): 43%=60%*0.8 * 0,9 от ФОТ	шт	8	84,45	84,45			676	676			0,504	4,03		
428	ФЕРм10-08-002-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (1591 руб.): 64%=80%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП (1069 руб.): 43%=60%*0.8 * 0,9 от ФОТ	шт	8	291,98	281,51			2336	2252			1,68	13,44		
429	ФССЦ-61.2.02.01-0075 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Извещатель пожарный дымовой: ИП 212-45 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	10 шт	0,8	1197,22				958							
430	ФЕРр67-1-2 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж: открытой электропроводки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (77 руб.): 68%=85%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП (53 руб.): 47%=65%*0.8 * 0,9 от ФОТ	100 м	0,27	376,45	376,45			102	102			2,77	0,75		
431	ФЕРм10-08-005-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: бетонным и металлическим ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (1087 руб.): 64%=80%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП (730 руб.): 43%=60%*0.8 * 0,9 от ФОТ	100 м	0,27	9158,93	5697,73			2473	1538			34	9,18		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
432	ФССЦ-21.1.08.01-0156 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки: КПСЭСнг-FRLS 1x2x0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	1000 м	0,02754 0,027*1,02	22302,18				614							
Уборка строительного мусора (полученного от разборки)																
433	ФЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Очистка помещений от строительного мусора ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (889 руб.): 62%=78%*0,85 * 0,94 от ФОТ СП (516 руб.): 36%=50%*0,8 * 0,9 от ФОТ	100 т	0,048 (4,4814+7,12*5*8/100 0) / 100	27067,54	27067,54			1299	1299			214,32	10,29		
434	ФССЦпр-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР 0%=0%*0,85 * 0,94 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 * 0,9 от ФОТ	1 т груза	4,7662 4,4814+7,12*5*8/100 0	380,8		380,8		1815		1815					
435	ФССЦпр-03-21-01-030 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР 0%=0%*0,85 * 0,94 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 * 0,9 от ФОТ	1 т груза	4,7662 4,4814+7,12*5*8/100 0	170,91		170,91		815		815					
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									670520	138947	17212	5108		900,1		24,34
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (индекс-дефлятор на июль 2019г 1,023*1,049*1,0289 ПЗ=1,104 (ОЗП=1,104; ЭМ=1,104; ЗПМ=1,104; МАТ=1,104; ТЗ=1,104; ТЗМ=1,104) (Поз. 270-275, 283, 305-307, 316-327, 329-334, 337-338, 350-351, 353-354, 276-282, 284-292, 294-302, 352, 426, 293, 308-311, 335-336, 339-348, 356-357, 359-366, 386, 388, 303-304, 349, 312-315, 328, 368-373, 355, 358, 392, 424-425, 367, 374, 377, 375-376, 378-385, 405, 387, 433-435, 389-391, 409, 430, 393-404, 406-408, 410-423, 427-429, 431-432))									740256	153398	19001	5641		993,71		26,86
Накладные расходы									124735							
Сметная прибыль									65709							
Итого по разделу 3 Кабинет физики									930700					993,71		26,86
Раздел 4. Коридор																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
436	ФЕРр62-41-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Очистка вручную поверхности стен от старой краски ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (3255 руб.): 64%=80%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП (1831 руб.): 36%=50%*0.8 * 0,9 от ФОТ	100 м2	1,63 163/100	2826,22	2826,22			4607	4607			20,8	33,9		
437	ФЕР15-02-019-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (7893 руб.): 76%=105%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП (3531 руб.): 34%=55%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	100 м2	1,63 163/100	5745,28	5551,95	188,61	219,49	9365	9050	307	358	37,3635	60,9	1,1625	1,89
438	ФССЦ-14.3.01.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Грунтовка: «БетоCONTACT», КНАУФ (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	кг	32,6 0,2*163	57,49				1874							
439	ФССЦ-04.3.02.05-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	кг	1386	7,89				10931							
440	ФЕР15-04-027-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям: СТЕН 434,78 = 518,84 - 0,029 x 2 898,50 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (3138 руб.): 76%=105%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП (1404 руб.): 34%=55%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	100 м2	1,63 163/100	3522,82	2284,16	25,25	10,67	5742	3723	41	17	13,7885	22,48	0,05	0,08

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
441	ФССЦ-14.5.11.10-0205 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Шпатлевка универсальная (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	т	0,0467	15818,74				739							
442	ФЕР15-06-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (6778 руб.): 76%=105%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП (3032 руб.): 34%=55%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	100 м2	1,352 135,2/100	6440,56	5969,03	10,74	5,66	8708	8070	15	8	38,6745	52,29	0,025	0,03
443	ФССЦ-01.6.02.02-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Стеклообои: Нортекс рогожка мелкая (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	10 м2	15,28 152,8/10	420,43				6424							
444	ФЕР15-06-004-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска стен, оклеенных стеклообоями, за 2 раза (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (3664 руб.): 76%=105%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП (1639 руб.): 34%=55%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	100 м2	1,352 135,2/100	3230,12	3230,12			4367	4367			19,274	26,06		
445	ФССЦ-14.3.02.01-0005 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Краска LUJA, ТИККУРИЛА (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81	л	43,3	326,78				14150							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
446	ФЕР15-06-005-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Оклейка предварительно подготовленных поверхностей фотообоями: на клею (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Перевод в тек. ур. цен 2кв. 2017г. Пермский край (объекты образования-школы ОЗП=17,42; ЭМ=8,86; ЗПМ=17,42; МАТ=3,81 НР (1851 руб.): 76%=105%*(0.9*0.85) * 0,9 от ФОТ СП (828 руб.): 34%=55%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	100 м2	0,278	8112,62	7934,27			2255	2206			47,3455	13,16		
447	прайс	Фотообои МАТ=1845,22/1,18/1,0232 (ТЗР ПЗ=1,061 (ОЗП=1,061; ЭМ=1,061 к расх.; ЗПМ=1,061; МАТ=1,061 к расх.; ТЗ=1,061; ТЗМ=1,061); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	м2	30,53	1621,52 <i>1845,22/1,18/1,0232</i>			49505								
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									118667	32023	363	383		208,79		2
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (индекс-дефлятор на июль 2019г 1,023*1,049*1,0289 ПЗ=1,104 (ОЗП=1,104; ЭМ=1,104; ЗПМ=1,104; МАТ=1,104; ТЗ=1,104; ТЗМ=1,104) (Поз. 436-447))									131008	35353	401	423		230,51		2,21
Накладные расходы									26579							
Сметная прибыль									12266							
Итого по разделу 4 Коридор									169853					230,51		2,21
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									1666062	377087	40999	12955		2446,1		62,03
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									1839333	416305	45263	14303		2700,5		68,49
В том числе, справочно:																
индекс-дефлятор на июль 2019г 1,023*1,049*1,0289 ПЗ=1,104 (ОЗП=1,104; ЭМ=1,104; ЗПМ=1,104; МАТ=1,104; ТЗ=1,104; ТЗМ=1,104) (Поз. 1-6, 15, 27-29, 38-49, 51-56, 68-69, 71-72, 122-127, 135, 157-159, 168-179, 181-186, 188-189, 191-192, 195, 270-275, 283, 305-307, 316-327, 329-334, 337-338, 350-351, 353-354, 437-447, 7-11, 128-131, 276-279, 12-14, 16-24, 70, 132-134, 136-144, 146-154, 190, 228, 280-282, 284-292, 294-302, 352, 426, 25, 155, 303, 436, 26, 67, 156, 187, 304, 349, 30-33, 57-66, 74-75, 77-82, 93, 95, 145, 160-163, 194, 197-202, 241, 243, 293, 308-311, 335-336, 339-348, 356-357, 359-366, 386, 388, 34-37, 164-167, 312-315, 50, 180, 205-207, 216-223, 225, 328, 368-373, 73, 193, 355, 76, 99, 196, 226-227, 247, 358, 392, 424-425, 83, 203, 367, 84, 204, 224, 229, 232, 374, 377, 85-92, 112, 211-215, 230-231, 233-240, 260, 375-376, 378-385, 405, 94, 119, 242, 267, 387, 433, 120, 268, 434, 121, 208-210, 269, 435, 96-98, 116, 244-246, 264, 389-391, 409, 430, 100-111, 248-259, 393-404, 406-408, 410-423, 113-115, 117-118, 261-263, 265-266, 427-429, 431-432)									173271	39217	4264	1347		254,3944		6,4511
Накладные расходы									337212							
В том числе, справочно:																
59% = 74%*0.85 * 0,94 ФОТ (от 4784) (Поз. 84, 204, 224, 229, 232, 374, 377)									2823							
62% = 77%*0.85 * 0,94 ФОТ (от 710) (Поз. 26, 67, 156, 187, 304, 349)									440							
62% = 78%*0.85 * 0,94 ФОТ (от 3754) (Поз. 94, 119, 242, 267, 387, 433)									2327							
63% = 79%*0.85 * 0,94 ФОТ (от 7888) (Поз. 83, 203, 367)									4969							
64% = 80%*0.85 * 0,94 ФОТ (от 46488) (Поз. 7-11, 128-131, 276-279, 25, 155, 303, 436, 113-115, 117-118, 261-263, 265-266, 427-429, 431-432)									29752							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		66% = 82%*0.85 * 0,94 ФОТ (от 2165) (Поз. 73, 193, 355)							1429							
		68% = 85%*0.85 * 0,94 ФОТ (от 3138) (Поз. 96-98, 116, 244-246, 264, 389-391, 409, 430)							2134							
		76% = 95%*0.85 * 0,94 ФОТ (от 27254) (Поз. 100-111, 248-259, 393-404, 406-408, 410-423)							20713							
		72% = 100%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 2400) (Поз. 34-37, 164-167, 312-315)							1728							
		82% = 103%*0.85 * 0,94 ФОТ (от 17091) (Поз. 50, 180, 205-207, 216-223, 225, 328, 368-373)							14015							
		76% = 105%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 153409) (Поз. 1-6, 15, 27-29, 38-49, 51-56, 68-69, 71-72, 122-127, 135, 157-159, 168-179, 181-186, 188-189, 191-192, 195, 270-275, 283, 305-307, 316-327, 329-334, 337-338, 350-351, 353-354, 437-447)							116591							
		79% = 110%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 21439) (Поз. 76, 99, 196, 226-227, 247, 358, 392, 424-425)							16937							
		85% = 118%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 19246) (Поз. 30-33, 57-66, 74-75, 77-82, 93, 95, 145, 160-163, 194, 197-202, 241, 243, 293, 308-311, 335-336, 339-348, 356-357, 359-366, 386, 388)							16359							
		88% = 123%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 104495) (Поз. 12-14, 16-24, 70, 132-134, 136-144, 146-154, 190, 228, 280-282, 284-292, 294-302, 352, 426)							91956							
		92% = 128%*(0.9*0.85) * 0,94 ФОТ (от 16347) (Поз. 85-92, 112, 211-215, 230-231, 233-240, 260, 375-376, 378-385, 405)							15039							
		Сметная прибыль							175244							
		В том числе, справочно:														
		36% = 50%*0.8 * 0,9 ФОТ (от 30553) (Поз. 25, 155, 303, 436, 26, 67, 156, 187, 304, 349, 83, 203, 367, 84, 204, 224, 229, 232, 374, 377, 94, 119, 242, 267, 387, 433)							10999							
		34% = 55%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 153409) (Поз. 1-6, 15, 27-29, 38-49, 51-56, 68-69, 71-72, 122-127, 135, 157-159, 168-179, 181-186, 188-189, 191-192, 195, 270-275, 283, 305-307, 316-327, 329-334, 337-338, 350-351, 353-354, 437-447)							52159							
		43% = 60%*0.8 * 0,9 ФОТ (от 31882) (Поз. 50, 180, 205-207, 216-223, 225, 328, 368-373, 113-115, 117-118, 261-263, 265-266, 427-429, 431-432)							13709							
		45% = 62%*0.8 * 0,9 ФОТ (от 2165) (Поз. 73, 193, 355)							974							
		39% = 63%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 19246) (Поз. 30-33, 57-66, 74-75, 77-82, 93, 95, 145, 160-163, 194, 197-202, 241, 243, 293, 308-311, 335-336, 339-348, 356-357, 359-366, 386, 388)							7506							
		47% = 65%*0.8 * 0,9 ФОТ (от 30392) (Поз. 96-98, 116, 244-246, 264, 389-391, 409, 430, 100-111, 248-259, 393-404, 406-408, 410-423)							14284							
		49% = 68%*0.8 * 0,9 ФОТ (от 18280) (Поз. 7-11, 128-131, 276-279)							8957							
		43% = 70%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 23839) (Поз. 34-37, 164-167, 312-315, 76, 99, 196, 226-227, 247, 358, 392, 424-425)							10251							
		46% = 75%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 104495) (Поз. 12-14, 16-24, 70, 132-134, 136-144, 146-154, 190, 228, 280-282, 284-292, 294-302, 352, 426)							48068							
		51% = 83%*(0.85*0.8) * 0,9 ФОТ (от 16347) (Поз. 85-92, 112, 211-215, 230-231, 233-240, 260, 375-376, 378-385, 405)							8337							
		Итого по смете:														
		Итого Строительные работы							2079223					2428,9		67,43
		Итого Монтажные работы							272566					271,6		1,06
		Итого							2351789					2700,5		68,49
		В том числе:														
		Материалы							1377765							
		Машины и механизмы							45263							
		ФОТ							430608							
		Накладные расходы							337212							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Сметная прибыль								175244							
	Командировочные расходы 3%								70554							
	Итого								2422343							
	Непредвиденные расходы 2%								48447							
	Итого с непредвиденными								2470790							
	Возмещение НДС по упрощенной системе налогообложения $(МАТ+ОБ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,183+СП*0,15)*0,2$								299342,88							
	ВСЕГО по смете								2770132,88					2700,5		68,49

Составил: _____ техник-сметчик Устюжанина.Н.Г.
(должность, подпись, расшифровка)